

Forskrift om vern av Krossfjorden marine verneområde, Sund, Austevoll, Os og Bergen kommunar, Hordaland

Heimel: Fastsatt ved kgl.res. med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 39 og § 62. Fremja av Klima- og miljødepartementet.

§ 1. *Føremål*

Føremålet med Krossfjorden marine verneområde er å ta vare på eit spesielt kystområde med trua, sjeldan og sårbar natur, og som representerer bestemte naturtypar av særskilt naturvitenskapleg verdi. Fjorden er uvanleg djup og mykje av det særprega biologiske mangfaldet er knytt til havbotnen, mellom anna korallrev, særprega kalkalgar og store areal med tareskog som aldri har vore kommersielt hausta. Dette er viktige oppvekst- og beiteområde for eit mangfald av marine artar. Det er ei målsetjing å halde verneverdiane utan større grad av ytre påverknad, og området skal kunne tene som referanseområde for forsking og overvaking.

Verneføremålet knyter seg til vassøyla og sjøbotnen.

§ 2. *Geografisk avgrensing*

Det marine verneområdet dekker et sjøareal på omlag 216 km² med grense mot land langs dybdekote 2 m under sjøkartnull for hele området unntatt indre delar av Korsfjorden kor grensa går mot dybdekote 100 m. Ytre avgrensing følger 200 m under sjøkartnull ut mot Nordsjøen. Verneområdet femner om overflata, vass-søyla og sjøbotnen.

Grensene for det marine verneområdet går fram av kart i målestokk 1:100.000 datert Klima- og miljødepartementet xx. Knekkpunktta skal koordinatfestast.

Kart og verneforskrift blir oppbevart i Sund, Austevoll, Os og Bergen kommunar, hos Fylkesmannen i Hordaland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3. *Verneregler*

I det marine verneområdet må ingen gjere noko som direkte eller indirekte øydelegg eller reduserer verneverdiane som er nemnde i verneføremålet

1. Vegetasjonen, medrekna tang, tare og andre marine planter, er verna mot skade og øydelegging.
2. Planting av vegetasjon og utsetjing av organismar er forbode.
3. Dyrelivet i sjø og på sjøbotnen er verna mot skade og øydelegging

4. Området er verna mot eitkvar til tak som t.d. etablering av ulike typar anlegg, utfylling, byggeverksemd, plassering av konstruksjonar på sjøbotnen, andre varige eller midlertidige innretningar, legging av røyrleidningar og kablar, konsentrerte tilførsler av ureining, mudring, uttak og deponering av masse, sprenging, boring, utslepp av kjølevatn frå land, omrøyring av vassmassar og ankring. Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømmande.

§ 4. Generelle unntak frå vernereglane

Vernereglane i § 3 er ikkje til hinder for:

1. Gjennomføring av militær operativ verksemd og tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsverksemd, samt gjennomføring av skjøtsel eller forvaltingsoppgåver som er vedteke av forvaltingsstyretemakta. Unntaket gjeld ikkje øvingsverksemd.
2. Fortøyning av småbåt, herunder fastfortøyning, dragfortøyning og oppankring mot land. Fortøyingsmiddel på faste fortøyningar må være i stein eller anna materiale som ikkje forureinar.
3. Havbruk innafor fastlagte areal i kommuneplanen, og som ikkje er i strid med verneformålet.
4. Hausting av viltlevande marine ressursar i samsvar med havressurslova og anna gjeldande lovverk, med unntak for hausting av vegetasjon, medrekna tang, tare og andre marine planter.
5. Uttak av framande, introduserte artar.
6. Bruk av registrerte kaste og låsesettingsplasser.
7. Fiske i samsvar med lakse- og innlandsfiskelova.
8. Jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk.
9. Ferdsel med båt eller andre fartøy, medrekna oppankring mot land.
10. Drift og vedlikehald av eksisterande sjømerke og andre navigasjonsinstallasjonar.
11. Drift og vedlikehald av eksisterande sjøkablar og naudsynte reparasjonar ved akutt utfall.
12. Drift og vedlikehald i samsvar med vilkår for godkjende kloakkinstallasjon.
13. Drift og vedlikehald av andre eksisterande anlegg og innretningar, medrekna vegar, bruar, brygger, moloar, båtstøer og båthus.
14. Vedlikehald og utskifting av eksisterande fortøyningar.
15. Oppgradering/fornying av eksisterande sjøkablar for å heve spenningsnivå og auke linetverrsnitt når dette ikkje fører til vesentlege fysiske endringar for verneføremålet.

§ 5. Spesifiserte dispensasjonsreglar

Forvaltingsstyretemakta kan etter søknad gje dispensasjon til:

1. Oppføring av naudsynte navigasjonsinstallasjonar og andre farledstiltak for å trygge ferdsel til sjøs.
2. Etablering av nye kablar og røyrleidningar.

3. Oppgradering/fornying av sjøkablar som ikkje fell inn under § 4.
4. Tilretteleggingstiltak for friluftsliv.
5. Småbåthamnar og flytebrygger.
6. Tiltak som inneberer små inngrep på botnen og som ikkje påverkar dei marine verneverdiane inkl. vassutskifting og straumforhold nemneverdig.
7. Vedlikehaldsmudring.
8. Istandsetting, skjøtsel og vedlikehald av kulturminne.
9. Mindre uttak av sand til eige bruk for tilgrensande grunneigarar.
10. Bølgjedemparar i samband med småbåtanlegg.
11. Reketrålning i referanseområder (jf vernekart) i samarbeid med forskningsinstans.

§ 6. Generelle dispensasjonsreglar

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta om det ikkje er i strid mot føremålet til vernevedtaket og ikkje kan påverka verneverdiane nemneverdig, eller dersom tryggleiksomsyn eller omsyn til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsint, jamfør naturmangfaldlova § 48.

§ 7. Skjøtsel

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk tiltak for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er føremålet med vernet, jf. naturmangfaldlova § 47.

§ 9. Forvaltingsplan

Forvaltingsstyresmakta skal utarbeide ein forvaltingsplan med nærmere retningsliner for forvalting og skjøtsel av det marine verneområdet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærmere retningsliner for gjennomføring av skjøtsel.

§ 10. Forvaltingsstyresmakt

Miljødirektoratet fastset kven som skal ha forvaltingsstyresmakta etter denne forskrifta.

§ 11. Iverksetting

Denne forskrifta trer i kraft straks.