

Til Ansvarleg for drift av kommunale vegar

**SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG**

Arbeida på eigedomen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar	MAGNUS HELGESEN	Tlf.	97709118
Ansvarleg søkjar/utførande	MAGN EIGEDOM AS	Tlf.	97709118
Byggeplassadresse	NEDRE ALVER	Gnr./bnr	137/268
Vegstrekning	Kommunal veg v/ ALVERSDAMO SKULE	Stad	
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan		Nei <input checked="" type="checkbox"/> (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift).	
Ja <input type="checkbox"/> Namn på planen: .....		(Søknaden vert handsama hjå Byggesak).	

**Søknad om avkøyrslø**

MAGNUS HELGESEN @ BOLIGPARTNER.NO

<input type="checkbox"/> Ny avkøyrslø	<input type="checkbox"/> Bustadeiningar antall.....stk
<input checked="" type="checkbox"/> Utvida bruk av eksisterande avkøyrslø	<input type="checkbox"/> Hytte antall                   stk
<input type="checkbox"/> Flytting av eksisterande avkøyrslø	<input type="checkbox"/> Industri/Næring
<input type="checkbox"/> Stenging	<input type="checkbox"/> Driftsavkøyrslø
<input type="checkbox"/> Anna føremål.....	<input type="checkbox"/> Andre

**Vedlegg**

- Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrslø. IKKJE MÅLSETT - EKISTERENDE AVKØYRSLE.

**Signatur**

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøyring er avklart.

Dato:	Tiltakshavar
02-05-2014	Magnus Helgesen

**Søknad motteke i Teknisk drift, Dato .....**

- Uttale                                    Søknad godkjent                                    Søknad avslått

**Merknader/vilkår**

- Sikta ut frå avkøyrslø skal vere slik at busker, tre o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terrang eller plantar må ikkje kome høgare enn 0,5m over vegbana.
- Der avkøyrslø er til hinder for overvatn i veggrøft, skal det leggst ned min. 200mm drenerør. Røret skal vere køyresterkt og leggst slik at veggrøft ikkje vert skada og at grøftvatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærare offentleg veg enn 1m.
- Det skal ikkje først overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå offentleg veg på 3cm.
- Vedlikehald av drenerør og frisktfelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrslø skal i vegkant være min. 3,5m, på begge sider av avkøyrslø.
- Avkøyrslø skal verte plassert som vist i søknaden
- Avkøyrslø skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.
- Det skal være mogeleg å snu på eigen grunn.
- 

Ansvarleg for drift av kommunale vegar    Dato.....sign. ....