



SITUASJONSPLAN OG VEIPROFIL SOM VISER ALTERNATIV TILKOMST VIA GANGVEG FRA FELLES PARKERINGSPLASS. Løsningen er ved rammetillatelse omsøkt som subsidiær løsning.

PARKERING. Det opparbeides 2 stk parkeringsplasser på areal regulert til felles parkering.

Fra parkeringsplass til nybygg/ eks. gårdstun opparbeides gangveg. Gangvegen følger regulert trasé over kommunal grunn og fortsetter deretter innenfor egen eiendom. Dette er et avvik fra gjeldende reguleringsplan hvor gangvegen for deler av traseéen er lagt inn på naboeiendommer. Det vil bli søkt om dispensasjon for dette forholdet.

GANGVEGEN utføres som kombinasjon av trappeløp lagt i terreng og med veistykker mellom. Veistykkene utføres med maksimal stigning 1:15 og trappeløpene får opptrinn x inntrinn = ca 12x 45cm og med ca 3cm skråfall på inntrinn.

Trappeløp utførst som støpte trinn, ev steinsatt. Veistykker får gruslagt overflate.

Lengde og plassering av trappeløp tilpasses topografi slik at ferdig overflate ikke avviker mer enn +/- 50cm fra opprinnelig terreng.

Trappeløp og vei opparbeides med 1,5m bredde og 0,5m sidekant for tilpasning mot tilstøtende terreng.

arkitekt Amund Nordland m.n.a.l.

Øvre Korskirkesmug 2b, 5018 BERGEN
tlf: 97094593
epost: amund@strangehagen.no

Mette Jarsin Ansnes &
Jo-Harald Færø
Einebustad på Eknes

Situasjonsplan - Alternativ

Project number	Prosjekt nr.	D 03
Date	Prosjekt dato	
Drawn by	Author	
Checked by	Checker	
Scale (ved utskrift A3)		1 : 500