

**LINDÅS KOMMUNE**

Teknisk etat  
Byggesaksavdelinga  
5914 Isdalstø

Arkiv: 214/086  
Saksmappe: 01/01722-2  
Sakshandsamar: Sveinung Toft

John Arne Juvik  
Geråsen 10 c  
4333 Bergen

Bjørge  
13 EIKANGERVÅG

Saksnr	Sakstype	Vedtaksdato
214/01	Delegert sak handsama av bygningssjefen	20.08.01

**Søknad om utslippsløyve før innstallering av vassklosett m.m.  
Bjørge - Gnr.214 Bnr.086 & John Arne Juvik - Gnr.214 Bnr.013  
Eikangervåg**

**Dokument :**

Søknad om utslippsløyve, motteken 14.08.2001.

**Søknadsgreining :**

Søknaden gjeld innlegging av vassklosett på gnr. 214 bnr. 13 på Eikanger. Eigedomen skal utnyttast ein ny 7 m<sup>3</sup> slamavskiljar, som vert felles med gnr. 214 bnr. 86/23. Denne slamavskiljaren skal liggja på gnr. 214 bnr. 86, nord for "det gamle meieriet", og får utslipp til sjø. Området ligg i eit reinsedistrikt, der nye utslipp ikkje kan gjevast utan vidare.

**Forordring :**

Den lokale forskrifta for separate utslipp i Lindås, sist godkjent i kommunestyret den 14.08.2001 ligg området innanfor eit reinsedistrikt der det ikkje er planlagt å byggja kommunale slamleidningar og renseanlegg. I området kan det berre godkjennast nye utslipp til sjø, når ein samla utslippa i felles leidningar til sjø. I dette tilfellet er det eit eksisterande utslppsarrangement frå gnr. 214 bnr. 23/86 som skal skiftast ut, og ny slamavskiljar som skal ta ut utslipp frå to eigedomar. Eit utslippsløyve vil difor ikkje medføra at det vert fleire utslipp i sjø. Ein ser heller ikkje at fleire eigedomar kostnadseffektivt kan koplatt inn på same nye sjøleidningen. Søknaden er difor i samsvar med den lokale forskrifta/ramma. Det er påberopt at kommunen får ein ansvarleg eigedom å forhalda seg til om noko skulle oppstå, og set m.a. vilkår om dette i løyvet.

**Forbodtak :**

Forbodtak av Plan-og bygningslova § 66 og lokal forskrift for separate avlaup, samt utslippslinjer i hovudplanen til Lindås vert det gjeve løyve til avlaup gjennom ein min. 7 m<sup>3</sup> og same slamavskiljar av godkjent type, før utslipp gjennom ein min. 4" tett leidning med min. 10 m overdekning, direkte til sjø på min. 10 m djup. Leidningen skal forskriftsmessig forankrast og ikkje er til skade for fiskereidskaper. Slamavskiljaren skal plasserast