

LINDÅS KOMMUNE

**DETALJREGULERING -
REGULERINGSFØRESEGNER FOR
jf plan- og bygningslova (pbl) § 12-7.**

Gnr. 202 bnr.42, 44 og 75 m.fl. HELLESNESET, HJELMÅS

Saksnummer: 2013/1879

Plan id.: 1263 -

Dato sist revidert: 04.07.2016

Godkjent i kommunestyret:

INTENSJON MED PLANEN

Føremålet med planen er å utvide kaiområdet, fornye bustadmassen og betre tilkomsten til planområdet. I tillegg legg planen til rette for at det kan etablerast eit nytt naust sør i planområdet, og at naustet i nord vert regulert i samsvar med dagens bruk.

§ 1 FELLESFØRESEGNER

§ 1.1 Byggjegrenser

1.1.1 Frittliggende uthus og liknande mindre tiltak, samt parkeringsplasser, trappar og støttemurar kan plasserast utanfor regulerte byggegrenser.

§ 1.2 Dokumentasjon til byggjesøknad

- 1.2.1 Ved innsending av rammesøknad skal det leggast ved utomhusplan i målestokk 1:500 der det vert gjort greie for parkering, avkjørsel, eksisterande og framtidig terregn, murar, trappar, gjerder, kai, fargebruk, utforming, estetikk, utomhusmøblering, materialbruk, plantning og landskapstilpassing og omsyn til vind.
- 1.2.2 Behov for eventuell VA-rammeplan skal vere avklart og godkjent før innsending av rammesøknad.
- 1.2.3 Ved nye tiltak skal planlegging og utbygging vurdera avbøtande tiltak slik at bygg og anlegg ikkje tek skade av høg vasstand.
- 1.2.4 Ved innsending av rammesøknad skal det utarbeidast rutinar som sikrar handtering av oljer og anna miljøfarleg avfall.
- 1.2.5 Tiltak som bygging, graving, utfylling i sjø, samt andre tiltak som kan påverke sikkerheita eller framkjømda i sjøområdet krev tillating frå Bergen og omland

havnevesen (BOH). Søknad må sendast i god tid før iverksetting av tiltak.

- 1.2.6 Kaien skal ha naudsynt sløkkjereiskap for brann, i høve til gjeldande reglar. Dette skal dokumenterast i søknad om byggeløyve. Dersom det vert utarbeida ein VA-rammeplan, jamfør § 1.2.2, skal sløkkjereiskap for brann bør vere ein del av vurderinga i VA-rammeplanen.
- 1.2.7 Kommunale anlegg og kapasitet på vassleidning skal avklarast i VA-rammeplan.

§ 1.3 Rekkefølgje

- 1.3.1 Før det vert gjeve bruksløyve eller ferdigattest for kai skal følgjande vere etablert, uavhengig av byggjetrinn:
 - Plass for avfallskonteinrarar. Det skal vere ein konteinar for restavfall og ein for farleg avfall.
 - SKV3, SPP1 og SPP2

§ 1.4 Støy

- 1.4.1 Ved byggjesøknad skal det dokumenterast korleis ein skal oppnå nivå under gjeldande grenseverdiar for innandørs- og utandørsstøy.
- 1.4.2 Miljøverndepartementet sine retningsliner for støy i arealplanlegging, T-1442/2012 skal følgjast, også i bygg- og anleggsperioden.

§ 2 BYGNINGAR OG ANLEGG

(Pbl § 12-5 ledd nr 1)

§ 2.1 Bustader- frittliggjande- småhus

- 2.1.1 Innanfor BFS er det ein eksisterande bustad. Grad av utnytting innanfor BFS skal ikkje overstiga %-BYA=25%. Maksimal mønehøgd er 9m.

§ 2.2 Næringsbygningar

- 2.2.1 Innanfor BN er det tillate med verkstad, lager, kontor, fellesrom og fasilitetar for verksemd og fartøy i området.
- 2.2.2 Grad av utnytting innanfor BN skal ikkje overstiga %-BYA=30%. Maksimal mønehøgd er k+16.0m. Høgdeavgrensing gjeld ikkje for kranar og liknande installasjonar.
- 2.2.3 Planeringshøgd er sett til minimum k+1,6. Under k+2.5 kan det berre etablerast rom for lager og verkstad.

§ 2.3 Uthus/naust/badehus

- 2.3.1 BUN1 og BUN2 er område for naust. Det kan etablerast eitt naust innanfor kvart område.
- 2.3.2 Maksimal storleik for nausta er 40m², og maksimal høgde er 5m.

- 2.3.3 Nausta kan nyttast til oppbevaring av reiskapar, utstyr, småbåtar og anna. Naust skal ikke vere innreia eller brukt til varig opphald som bustad eller fritidsbustad.
- 2.3.4 Endelig plassering av naust vert fastsett i utomhusplan.

§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
(Pbl § 12-5,ledd nr 2)

§ 3.1 Veg

- 3.1.1 f_SKV1 er felles for SPP1-2, BN, BUN1, BFS, og eideomar utanfor planområdet som har tilkomst frå vegen.
- 3.1.2 f_SKV2 er tilkomst til BFS, BUN2 og eideområde utanfor planområdet som har tilkomst frå vegen.
- 3.1.3 SKV3 er tilkomst til SPP1-2, BN, SK og BUN1. Snuplassen skal merkast for å unngå parkering som hindrar store køyretøy.

§ 3.2 Anna veggrunn

- 3.2.1 f_SVG1-3 og SVG4 er areal for grøfter, fyllinger, skjeringar og liknande.
- 3.2.2 I områda mot SPP1 og SPP2 skal det innafor f_SVG1 og f_SVG3 setjast av areal til svingradius for store køyretøy.

§ 3.3 Parkeringsplassar

3.3.1

	Minimumskrav etter kommuneplan	Maksimumskrav etter kommuneplanen	Mengde	Totalt (min-maks)
Næringsbygning				
Lager	1 plass per 300m ² BRA	1 plass per 200m ² BRA	316,7m ² BRA	2
Industri/ Verksted	1 plass per 100m ² BRA	1 plass per 50m ² BRA	130 m ² BRA	2-3
Kontor m/ fellesrom og fasiliteter	1 plass per 30m ² BRA	1 plass per 20m ² BRA	97,9 m ² BRA	4-5
Totalt				8-10

- 3.3.2 Ved etablering av parkeringsplassar, skal minimum 10 % vere utforma for rørslehemma.
- 3.3.3 Det skal vere ein eller fleire trinnfrie tilkomstar frå SPP1-2 til BN.
- 3.3.4 SPP1-2 skal planerast på k+ 8.50.
- 3.3.5 Innanfor SPP1 eller 2 skal det etablerast avfallsløysing.
- 3.3.6 SPP1-2 skal ha fast dekke.

§ 3.4 Kai

- 3.4.1 SK er kaiområde. Her tillatast det å etablere kai med pæler.

**§ 4 BRUK OG VERN AV SJØ OG
VASSDRAG, MED TILHØYRANDE
STRANDSONE**
(PBL § 12-5 nr.6)

§ 4.1 Hamneområde i sjø

- 4.1.1 Innanfor VHS er det tilkomst til kai og næringsbygningar.
- 4.1.2 Det er tillate med tiltak som bølgedempar/-brytar og liknande, innanfor VHS. Utforming som sikrar god vass-sirkulasjon skal prioriterast.

§ 5 OMSYNSSONE

(Pbl § 12-6 JF. §11-8)

§ 5.1 Frisiktsone ved veg

- 5.1.1 Innføre sona er det ikke tillate med tiltak som er høgare enn 0,5 meter over tilstøytandes vegar plan.

TEKNISKE TENESTER
Rådmannen
Lindås kommune