



Hjelmås VVS as
Leknesvegen 183
5915 HJELMÅS

Referanser:
Dykkar: Ref.:XEJMGS-
Skjemanr.:3934
Vår: 16/2298 - 16/20733

Saksbehandlar:
Bente Førland
Bente.Forland@lindas.kommune.no

Dato:
02.08.2016

Svar på røyrleggjarmelding - gbnr 108/26 og 71 Lindås

Vi viser til røyrleggjarmelding motteke 02.08.2016

Adresse byggjeplass :Veråsvegen 169, 5955 Lindås
Type bygg : Nybygg einebustad
Type arbeid :Tilkopling offentleg vatn og avløp, samt utføring av sanitæranlegg

Røyrleggjarmeldinga er godkjent på følgjande vilkår:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/røyrleggjar sitt ansvar å undersøkje om det er naudsynt, og utførande røyrleggjar/abonment sitt ansvar å sørgja for og kosta dette.

Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr standard abonnementsvilkår.

Vi gjer merksam på at det er krav om 90 cm mellom topp hovedavløpsleidning og lavaste sluk i hus. For vassleidning som går gjennom tomt må overdekning vera på minimum 1,20 m på 63 mm. Dersom det ikkje let seg gjera å få nok overdekning på vassleidning, må det gjerast kompensierende tiltak.

Når arbeidet er utført skal det sendast inn korrekt ferdigmelding til kommunen med oppdatert situasjonsplan og innmålingsdata (som bygt). Her må ein finne ut kvar traseen går frå nybygg til tilknytningspunkt i kum på oppsida av gamle Lindås sjukeheim.

Faktura for tilknytingsgebyr følgjer vedlagt til søkjar, og vi gjer merksam på at arbeidet skal ikkje igongsetjast før gebyr er betalt. Røyrleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.



Med helsing

Arne Helgesen
avdelingsleiar

Bente Førland
saksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Tore og Ami Jensen

Veråsvegen 169 5955

LINDÅS

Mottakarar:
Hjelmås VVS as

Leknesvegen 183 5915

HJELMÅS