



Lindås Rør & Sanitær AS
Burkhovdane 1
5914 ISDALSTØ

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/2182 - 14/11996

Saksbehandlar:
Kari Elisabeth Io
KEI@lindas.kommune.no

Dato:
19.05.2014

Svar på søknad om tilkopling og utføring av sanitæranlegg - gbnr 137/757 Alver - Verkstad- og kontorbygg.

Delegert sak.

Vi viser til søknad m/vedlagte planteikningar VVS og situasjonsplan av 27.02.2014.

Adresse byggeplass : Galteråsen 4, 5916 Isdalstø
Type bygg : Verkstad- og kontorbygg.
Type arbeid : Tilkopling til offentlig vatn og avlaup og utføring av sanitæranlegg.

SØKNADEN ER GODKJENT PÅ FØLGJANDE VILKÅR:

Det skal monterast vassmålør.

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/rørleggjar sitt ansvar å undersøka om det er naudsynt, og utførande rørleggjar/abonnent sitt ansvar å sørgja for og kosta dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr. standard abonnementsvilkår.

Vi gjer merksam på at det er krav om 90 cm mellom topp hovedavløpsledning og lavaste sluk i hus.

For vassledning som går gjennom tomt må overdekning vera på min. 1,20 m på 63 mm.

Dersom det ikkje let seg gjera å få nok overdekning på vassledning, må det gjerast kompensierende tiltak.

Det skal sendast inn ferdigmelding til kommunen når arbeidet er utført (skjema vedlagt).



Faktura for tilknytingsgebyr følger vedlagt til eigar, og vi gjer merksam på at arbeidet ikkje må igangsetjast før gebyr er betalt. Rørleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Med helsing

Kari Elisabeth Iø
saksbehandlar

Kopi til:

H.Sandvik Eiendom AS

5915

HJELMÅS

