

---

**Fra:** Thor-Henrik Fredriksen <thor-henrik@haugen-vva.no>  
**Sendt:** tirsdag 23. august 2016 16.09  
**Til:** 'arne@psv.no'; gob@norscrap.no; Atle Dingen; Arne Helgesen; Knut Espetvedt  
**Emne:** Mongstad næringspark. Revidert VA-plan Norscrap West  
**Vedlegg:** 6812-640A.pdf; 6812-641A.pdf; 6812-604B.pdf

**Kategorier:** VA x. mong vekst til sjø

Hei!

Vedlagt oversendes forslag til revidert VA-plan ved BOH-kaien i Mongstad næringspark.

Avløpsledning prosessvann fra Norscrap West sin oljeutskiller legges parallelt med kommunal rørledninger fram til utslipp i sjø. Plassering av kum V6, S/O11 og S/O12 er justert for å gjøre plass til ny avløpsledning.

Da lavvann i området er på ca. kote -1,0 moh vil avløpsledning legges med utslipp på kote -6,0 moh.

Dersom kryssing av vegen blir for omfattende (ledningsgrøft med dybde inntil 3,0m og kryssing under høyspentkabler, kommunal vann- og spillvannsledning) må borehull gjennom fjell allikevel vurderes. Omfang borehull blir mindre enn tidligere da dette vil ende i grøft med kommunale rørledninger (ved kum S13).

Revisjonen vil bli diskutert med Vassbakk & Stol AS på neste byggemøte (mandag 29. august kl. 08:00). Om ønskelig kan utarbeide en endringsliste slik at Vassbakk kan gi pris på utførelse av røranlegget fram til Norscraps eiendom.

Med vennlig hilsen

Thor-Henrik Fredriksen

**Haugen VVA AS**



Fabrikkgaten 7B - 5059 Bergen

Tlf.: 55 59 82 64 / 918 49 162

<http://www.haugenvva.no>