



Lindås VVS N.T AS  
PB 42  
5951 LINDÅS

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 16/2290 - 16/30573

Saksbehandlar:  
Bente Førland  
Bente.Forland@lindas.kommune.no

Dato:  
04.11.2016

## Svar på rørleggjarmelding gbnr. 137/779 Alver

Vi viser til rørleggjarmelding først motteke 11.08.2016 .

Adresse byggjeplass : Isdalstøbakken 1  
Type bygg : 3 hus med tilsaman 20 leiligheiter  
Type arbeid : Tilkopling til offentleg vatn og avløp

Med visning til vilkår i rammeplanen skal også bustaden på gbnr. 137/46, Isdalstøbakken 5, koplast til offentleg avløp for utbyggjars rekning.

### **Med visning til godkjent VA rammeplan datert 18.10.2016, vert rørleggjarmeldinga godkjent på følgjande vilkår:**

#### **Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.**

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/rørleggjar sitt ansvar å undersøkje om det er naudsynt, og utførande rørleggjar/abonment sitt ansvar å sørgja for og kosta dette.

Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr standard abonnementsvilkår.

Vi gjer merksam på at det er krav om 90 cm mellom topp hovedavløpsleidning og lavaste sluk i hus. Overdekning av leidningar minimum 1,20 m.

#### **Når arbeidet er utført skal det sendast inn ferdigmelding til kommunen med oppdatert situasjonsplan og innmålingsdata (som bygt).**



Faktura for tilknytingsgebyr vert sendt til tiltakshavar, og vi gjer merksam på at arbeidet ikkje skal igongsetjast før gebyr er betalt. Røyrleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Med helsing

Arne Helgesen  
avdelingsleiar

Bente Førland  
saksbehandlar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Kopi til:**

Byggmester Markhus AS

**Mottakarar:**

Lindås VVS N.T AS

PB 42

5951

LINDÅS