

(kommunevåpen leggjast inn ved vedtatt plan)

# LINDÅS KOMMUNE

## REGULERINGSFØRESEGNER FOR: VESLEHEIMEN

jf. plan- og bygningslovens (pbl) § 12-7

### VESLEHEIMEN, GNR. 137 BNR. 63 M. FL.

Saknr. / dok.nr. 2013/440  
Nasjonal arealplanID 1263\_201303  
Vedtatt 27.10.2016  
Sist revidert 31.10.2016

#### § 1

##### FELLES FØRESEGNER

#### 1.1 Byggjegrensar

- 1.1.1 Nye byggverk skal plasserast innanfor byggjegrensa. Eksakt plassering blir godkjend av kommunen som ein del av byggjesaksbehandlinga.
- 1.1.2 Tiltak nemd i Pbl § 29-4 b samt mindre forstøtningsmurar kan plasserast nærare nabogrensa enn regulerte byggjegrensar, men ikkje mindre enn éin meter frå naboar utanfor planområdet.

#### 1.2 Terrengbehandling og murar

- 1.2.1 Ny utbygging skal tilpassast eksisterande terreng.
- 1.2.2 Ved utarbeiding av utomhusplanar skal det leggjast vekt på miljømessige kvalitetar i val av material, vegetasjon og belysning.
- 1.2.3 Alle terrenginngrep skal skje skånsamt. Større trær og anna verdifull vegetasjon skal søkjast bevart.

#### 1.7 Tilkomst utrykkingskøyrety

- 1.7.1 Det skal sikrast tilfredsstillande tilkomst for alle utrykkingskøyrety.

#### 1.8 Utforming / bygningsestetikk og materialbruk

- 1.8.1 Dei nye bustadene i planområdet skal ha god materialbruk og gjevast ei utforming med høy arkitektonisk kvalitet.
- 1.8.2 Ved utarbeiding av byggeplaner skal det leggast vekt på miljømessige kvalitetar i

val av materiale, vegetasjon og belysning.

#### § 2

##### UTFYLLANDE PLANAR OG DOKUMENTASJON

#### 2.1 Utomhusplan

- 2.1.1 Det skal leverast inn utomhusplan i samband med søknad om rammeløyve.
- 2.1.2 Utomhusplan skal være i målestokk 1:500 og det skal gjerast greie for avkøyrslar, eksisterande og framtidig terreng, vegetasjon, forholdet til nabobygg, eventuelle murar, trapper, gjerder og uteopphaldsareal.
- 2.1.3 Saman med utomhusplanen skal det innleverast skriftleg utgreiing for korleis føresegnene sine krav er oppfylt.

#### 2.2 Massehandtering

Det skal utarbeidast plan for handtering og deponering av masser. Deponering av masser skal skje til godkjend mottak.

#### 2.3 VA-rammeplan

I forkant av innsending av søknad om rammeløyve skal det føreliggje godkjend rammeplan for vassforsynings-/ overvatns- og spillvatnssystemet, samt uttak for brannsløkking.

#### § 3

##### REKKEFØLGEKRAV

- 3.1 Følgande tiltak skal vere utført før det kan gjevast midlertidig bruksløyve/ferdigattest til BKS1, BBB og BKS2;
- Leikeplass, f\_BLK1 og f\_BLK2
  - Gardsplass, f\_BGP
  - Veg, f\_SV1-f\_SV3, SV4, SV5 og SV6.
  - Fortau, f\_SF4
  - Parkeringsplassar, f\_SPP1 og SPP2.
  - Kommunaltekniske anlegg, f\_BKT.
  - VA-anlegg.

#### § 4

##### BYGG OG ANLEGG (pbl § 12-5 nr.1)

#### 4.1 Bustader - frittliggjande småhus

4.1.1 BFS1 har ei maksimal utnytting på 30 % BYA og maks byggehøgde på 8 meter. Det tillatast éin einebustad innanfor BFS1

4.1.2 BFS2 har ei maksimal utnytting på 30 % BYA og maks byggehøgde på 8 meter. Det er mogleg å leggje til rette for inntil to einebustader innanfor BFS2.

4.1.1 BFS3 har ei maksimal utnytting på 30 % BYA og maks byggehøgde på 8 meter. Det tillatast éin einebustad innanfor BFS3.

## 4.2 Bustader - konsentrert

### 4.2.1 BKS1

- Det kan etablerast inntil to bueiningar.
- Maksimal tomteutnytting er 35% BYA.
- Maksimal byggehøgde er 8m, og skal ikkje vere høgare enn regulert høgde k+53,0.
- Tak skal utformast som saltak.

### 4.2.2 BKS2

- Det kan etablerast inntil fire bueiningar.
- Maksimal tomteutnytting er 45% BYA.
- Maksimal byggehøgde er 8m, og skal ikkje vere høgare enn regulert høgde k+50,5.
- Tak skal utformast som saltak.

## 4.3 Bustader - blokk

### 4.3.1 BBB

- Det kan etablerast inntil seks bueiningar.
- Maksimal tomteutnytting er 50% BYA.
- Maksimal byggehøgde er 9m, og skal ikkje vere høgare enn regulert høgde k+49,0.
- Det skal ikkje etablerast altanar mot BFS2.
- Tak skal utformast som saltak.

## 4.4 Kommunaltekniske anlegg

4.4.1 f\_BKT er området avsett til søppelhandtering, post o.l. for BKS1-BKS2.

## 4.5 Uteopphald

4.5.1 Tiltak i uteopphaldsarealet f\_BUT skal utformast med minst mogleg inngrep i terreng. Vegetasjonen skal ivaretakast. Det kan etablerast stiar gjennom området, benkar og liknande.

## 4.6 Leikeplass

4.6.1 Leikeareala skal ha solrik plassering og vere skjerma mot sjenerande vind,

ureining, støy, sterke elektromagnetiske felt og trafikkfare.

4.6.2 Leikeareala skal ha eit utandørs ekvivalent støynivå under 55 dBA

4.6.3 Leikeareala skal utstyrast med godkjente sittegrupper og leikeapparat, t.d. sandkasse, huskestativ og sklie.

4.6.4 På leikeareala skal eksisterande terreng og vegetasjon søkjast bevart for å få eit variert leikeområde.

4.6.5 f\_BLK1 skal opparbeidast med eit område for småbarn og eit med plass for ballspel og leikeapparat for større barn og ungdom. Leikeplassen skal bevarast med grønt preg og det skal takast vare på eigna vegetasjon. Det skal plantast tuntre på leikeplassen i høve til plankart.

4.6.6 f\_BLK2 skal opparbeidast for funksjonar for fellesskapen i bustadområdet som til dømes akebakke, bål-/grillplass, parsellhagar, frukthagar og liknande. Eksisterande kirsebærtre skal ivaretakast. Anna eigna vegetasjon skal så langt som råd ivaretakast for å sikre eit grønt preg på området.

## 4.7 Gardsplass

4.7.1 f\_BGP skal utformast som ein allé. Alleen kan etablerast med nye trær, og eksisterande trær kan ivaretakast der det er mogleg.

## § 5

### SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5 nr. 2)

#### 5.1 Veg

5.1.1 Alle køyreveggar skal etablerast med køyresterkt dekke i høve til reguleringsplankart. Regulerte veghøgder kan tilpassast eksisterande avkøyrslø og andre forhold der det er hensiktsmessig.

#### 5.2 Fortau

5.2.1 Fortau skal etablerast med fast dekke i høve til reguleringsplankart.

#### 5.3 Anna vegg grunn - teknisk anlegg

5.3.1 o\_SVT1-o\_SVT4 og f\_SVT5-f\_SVT9 er avsett til grøftar, teknisk infrastruktur og liknade.

#### 5.4 Parkeringsplassar

- 5.4.1 Det skal setjast av 1,5 parkeringsplass per bustad. Minimum 10 % av parkeringsplassane skal vere utforma for rørslehemma.
- 5.4.2 f\_SPP1 er felles parkering for BKS1 og BKS2.
- 5.4.3 SPP2 er parkering for BBB.
- 5.4.4 I bestemmelsesområde #1 skal det etablerast trygg gangveg/sti mellom f\_BUT og f\_BLK1 og/eller f\_SGG.
- 5.4.5 Det skal leggst til rette for lading av køyrety på parkeringsareal slik at kvar bueining har moglegheit til å etablere ladepunkt.

## **§ 6**

### **GRØNTSTRUKTUR**

(pbl § 12-5 nr. 3)

#### **6.1 Naturområde**

- 6.1.1 GN er område avsett til naturområde. Vegetasjon skal ivaretakast, og inngrep i terreng er berre tillata veg etablering av veg og fortau. Inngrep skal tilsåast og gjevast ei god utforming

## **§ 7**

### **OMSYNSSONER**

(pbl § 12-6)

#### **7.1 Frisiktzone ved veg**

- 7.1.1 I området med frisiktline og veg, frisiktssone, skal det ved avkøyrslar vere fri sikt i ei høgd av 0,5 meter over tilgrensande veg sitt plan.

#### **7.2 Omsynssone grønstruktur**

- 7.2.1 I området med omsynssone grønstruktur skal vegetasjon ivaretakast.

## **§ 8**

### **JURIDISKE PUNKTSYMBOL**

#### **8.1 Regulert avkøyrsel**

- 8.1.1 Regulert avkøyrsel kan justerast for tilpassing til prosjekt i byggesaka.

#### **8.2 Regulert nytt tre**

- 8.2.1 Plassering av regulert nytt tre er veileidande i plankartet, og kan tilpassast prosjektet og omsyn til jord og vesktilhøve på staden.