

Konsekvens av endring:

Antas ikke å medføre prisendring
Foreslås utført etter kontraktens enhetspriser
Foreslås utført etter utførelsesdagens priser

Pris foreslås avtalt med byggeleder
Regulerbar mengde

X

Ved:

Rådg. ing. VVA

Tegn.nr.601
602
603**Siste korr.dato**24.10.16
24.10.16
24.10.16**Korr. indeks**C
B
C**Årsak til endring:**

Stikkledninger til industriotmer legges på tvers av vegbanen i denne entreprisen.

Endringen består i:

DV-di400mm overvannsledning legges fra kum O3, O4 og O8.

DV250mm prosess avløpsledning legges fra kum S17.

Ø600mm betong falsrør legges fra kum O6.

Rørledninger krysser under asfaltert vegbane, kabler og kommunal Ø160mm PVC vannledning+Ø160mm PVC spillvannsledning. *Sistnevnte kontrolleres ift. bunn kum på rørledninger.***Eventuelle kommentarer fra entreprenør:**

Sum kr. eks. mva

Dato, stempel og signatur

Kontrakt enhetspriser:

.....
Haugen VVA AS

Utførelsesdagens pris:

.....
Vassbakk & Stol AS

Total sum for endring nummer 10:

kr.....

Endringen godkjent av oppdragsgiver:

Dato:/.....

Sign:

Kapittel: 09 ENDRINGSARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
09.10.1	STIKK FRA KUM O3:				
09.10.1.1	Komplett ledningsgrøft B=1,0m - D=2,0m Endringsmengde. Revisjon 10		15,00		
	Lengde	m	15,00		
09.10.1.2	Kryssing under kabler Endringsmengde. Revisjon 10		1,00		
	Rund sum	RS			
09.10.1.3	Kryssing under ø160mm PVC VL og ø160mm PVC SP Endringsmengde. Revisjon 10		1,00		
	Rund sum	RS			
09.10.1.4	Kryssing av vegbane, inkl. <ul style="list-style-type: none"> • skjæring av asfaltdekke • rivning av asfaltdekke, opplasting og borttransport til godkjent mottak • avretting over ledningssonen Fk 0-32mm, t=100mm • Asfaltering Agb16, t=50mm Endringsmengde. Revisjon 10		75,00		
	Areal	m ²	75,00		
09.10.1.5	DV-di400mm overvannsrør Sort, PP Endringsmengde. Revisjon 10		15,00		
	Lengde	m	15,00		
09.10.1.6	Plugging av ende OV i grøft Endringsmengde. Revisjon 10		1		
	Antall	stk	1		
09.10.2	STIKK FRA KUM O4:				
09.10.2.1	Komplett ledningsgrøft B=1,0m - D=2,0m Endringsmengde. Revisjon 10		17,00		
	Lengde	m	17,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 09 ENDRINGSARBEIDER :

Kapittel: 09 ENDRINGSARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
09.10.2.2	Kryssing under kabler Endringsmengde. Revisjon 10		1,00		
	Rund sum	RS			
09.10.2.3	Kryssing under ø160mm PVC VL og ø160mm PVC SP Endringsmengde. Revisjon 10		1,00		
	Rund sum	RS			
09.10.2.4	Kryssing av vegbane, inkl. <ul style="list-style-type: none"> • skjæring av asfaltdekke • rivning av asfaltdekke, opplasting og borttransport til godkjent mottak • avretting over ledningssonen Fk 0-32mm, t=100mm • Asfaltering Agb16, t=50mm Endringsmengde. Revisjon 10		85,00		
	Areal	m ²	85,00		
09.10.2.5	DV-di400mm overvannsrør Sort, PP Endringsmengde. Revisjon 10		17,00		
	Lengde	m	17,00		
09.10.2.6	Plugging av ende OV i grøft Endringsmengde. Revisjon 10		1		
	Antall	stk	1		
09.10.3	STIKK FRA KUM O6:				
09.10.3.1	Komplett ledningsgrøft B=1,5m - D=2,0m Endringsmengde. Revisjon 10		17,00		
	Lengde	m	17,00		
09.10.3.2	Kryssing under kabler Endringsmengde. Revisjon 10		1,00		
	Rund sum	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 09 ENDRINGSARBEIDER :

Kapittel: 09 ENDRINGSARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
09.10.3.3	Kryssing under ø160mm PVC VL og ø160mm PVC SP Endringsmengde. Revisjon 10		1,00		
	Rund sum	RS			
09.10.3.4	Kryssing av vegbane, inkl. <ul style="list-style-type: none"> • skjæring av asfaltdekke • rivning av asfaltdekke, opplasting og borttransport til godkjent mottak • avretting over ledningssonen Fk 0-32mm, t=100mm • Asfaltering Agb16, t=50mm Endringsmengde. Revisjon 10		85,00		
	Areal	m ²	85,00		
09.10.3.5	ø600mm betong falsrør med innstøpte pakninger. Endringsmengde. Revisjon 10		17,00		
	Lengde	m	17,00		
09.10.3.6	Plugging av ende OV i grøft Endringsmengde. Revisjon 10		1		
	Antall	stk	1		
09.10.4	STIKK FRA KUM S17:				
09.10.4.1	Komplett ledningsgrøft B=1,0m - D=2,0m Endringsmengde. Revisjon 10		15,00		
	Lengde	m	15,00		
09.10.4.2	Kryssing under kabler Endringsmengde. Revisjon 10		1,00		
	Rund sum	RS			
09.10.4.3	Kryssing under ø160mm PVC VL og ø160mm PVC SP Endringsmengde. Revisjon 10		1,00		
	Rund sum	RS			
09.10.4.4	Kryssing av vegbane, inkl. <ul style="list-style-type: none"> • skjæring av asfaltdekke • rivning av asfaltdekke, opplasting og borttransport til godkjent mottak 				

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 09 ENDRINGSARBEIDER :

Kapittel: 09 ENDRINGSARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<ul style="list-style-type: none"> avretting over ledningssonen Fk 0-32mm, t=100mm Asfaltering Agb16, t=50mm Endringsmengde. Revisjon 10 75,00 Areal	m ²	75,00		
09.10.4.5	DV250mm prosess avløpsledning Orange, PP Endringsmengde. Revisjon 10 15,00 Lengde	m	15,00		
09.10.4.6	Plugging av ende AP i grøft Endringsmengde. Revisjon 10 1 Antall	stk	1		
09.10.5	STIKK FRA KUM O8:				
09.10.5.1	Komplett ledningsgrøft B=1,0m - D=2,0m Endringsmengde. Revisjon 10 18,00 Lengde	m	18,00		
09.10.5.2	Kryssing under kabler Endringsmengde. Revisjon 10 1,00 Rund sum	RS			
09.10.5.3	Kryssing under ø160mm PVC VL og ø160mm PVC SP Endringsmengde. Revisjon 10 1,00 Rund sum	RS			
09.10.5.4	Kryssing av vegbane, inkl. <ul style="list-style-type: none"> skjæring av asfaltdekke rivning av asfaltdekke, opplasting og borttransport til godkjent mottak avretting over ledningssonen Fk 0-32mm, t=100mm Asfaltering Agb16, t=50mm Endringsmengde. Revisjon 10 90,00 Areal	m ²	90,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 09 ENDRINGSARBEIDER :

Kapittel: 09 ENDRINGSARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
09.10.5.5	DV-di400mm overvannsrør Sort, PP Endringsmengde. Revisjon 10		18,00		
	Lengde	m	18,00		
09.10.5.6	Plugging av ende OV i grøft Endringsmengde. Revisjon 10		1		
	Antall	stk	1		

Sum denne side:

Sum Kapittel 09 ENDRINGSARBEIDER :