



Statens vegvesen

FanAgro AS
Krokeidevegen 13
5244 FANA

Behandlende enhet:
Region vest

Saksbehandler/telefon:
Marianne Skulstad / 55516253

Vår referanse:
16/110715-8

Deres referanse:

Vår dato:
20.01.2017

Ve dr. avkjøring fra fv. 57 – Lindåsvegen – Lindås kommune

Vi viser til din henvendelse datert 13.12.2016 vedrørende forslag til utforming av avkjørsel til Nesfossen i Lindås kommune.

Bakgrunnen for tiltaket er Statens vegvesen sin innsigelse til planforslag for Nesfossen, der utforming av avkjørselen ikke er vurdert. I vår innsigelse presiserte vi at kompensierende tiltak må vurderes på bakgrunn av en trafikkanalyse og med trafiksikkerhetskompetanse. Løsningene som velges skal ha fokus på å sikre både trafikken på fylkesveg 57 og trafikken inn til akvakulturanlegget. Vi kan ikke se å ha mottatt denne vurderingen.

Krav til avkjørsel

Ved endret bruk av avkjørsel skal kravene i N100 Veg- og gateutforming tilfredsstilles, jf. *Rammeplan for avkøyrsler og byggjegrener på riks- og fylkesvegar i Region vest*. I dette tilfellet betyr det at det må etableres venstresvingefelt på fylkesvegen og trafikkøyt i sekundærvegen. Til orientering har Statens vegvesen beregnet at ÅDT på fv. 57 ved Skodvin vil være 6100 kjøretøy/døgn i år 2045. Dette kan legges til grunn også for fv. 57 ved Nesfossen.

Dere viser til utforming av avkjørsel til NGIR avfallsstasjon lenger sør på fylkesvegen, der det er etablert passeringslomme. Denne passeringslommen er etablert som et trafiksikkerhetstiltak, men dette vurderes ikke som en fullgod løsning ved nyetablering/endret bruk av avkjørsel. Vi kan derfor ikke akseptere denne løsningen ved Nesfossen. Det er mer relevant å sammenligne med det som planlegges andre steder på fv. 57. Statens vegvesen utarbeider for tiden reguleringsplan for strekningen Lindås tettsted – Austrheim grense. I denne reguleringsplanen kanaliseres alle kryss og avkøyrsler på strekningen.

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 LEIKANGER

Telefon: 02030
firmapost-vest@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Nygårdsgaten 112
5008 BERGEN

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap
9815 Vadsø

Innarbeidelse i reguleringsplan

Statens vegvesen mener løsningene i avkjørselen bør innarbeides i reguleringsplan for Nesfossen. Når avkjørselen ikke er tatt med i planområdet, vil ikke planforslaget gi hjemmel for adkomst fra fv. 57 til det utvida akvakulturanlegget eller til anleggstrafikken. Ved ønske om realisering av akvakulturanlegget i tråd med reguleringsplanen, vil en da måtte søke om utvida bruk av avkjørselen, jf. veglovens §§ 40–43.

Vi gjør videre oppmerksom på at før arbeid knyttet til fylkesveganlegg kan settes i gang, skal byggeplan være godkjent av Statens vegvesen og det må være inngått en gjennomføringsavtale mellom vegvesenet og tiltakshaver.

Plan- og forvaltningsseksjon Bergen

Med hilsen

Sindre Lillebø
seksjonssjef

Marianne Skulstad
senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi

Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ