



## SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG

Arbeida på eigedomen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

|   |                         |   |                 |
|---|-------------------------|---|-----------------|
| Tiltakshavar  | <i>KJARTAN NEPSTAAD</i> | Tlf.  | <i>90995587</i> |
| Ansvarleg søker/utførande   |                         | Tlf.  |                 |
| Byggeplassadresse   | <i>Grovavegen</i>       | Gnr./bnr  | <i>26/2</i>     |
| Vegstrekning  | <i>SNUPLESS PÅ GROV</i> | Stad  | <i>GROV</i>     |
| Tiltaket ligg i område med reguleringsplan<br>Ja <input type="checkbox"/> Namn på planen: ..... |                         | Nei <input checked="" type="checkbox"/> (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift).<br>(Søknaden vert handsama hjå Byggesak). |                 |

### Søknad om avkøyrsle

- Ny avkøyrsle
- Utvida bruk av eksisterande avkøyrsle
- Flytting av eksisterande avkøyrsle
- Stenging
- Anna føremål.....

- Bustadeiningar antall.....stk
- Hytte antall .....stk
- Industri/Næring
- Driftsavkøyrsle
- Andre

### Vedlegg

- Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrsle.

### Signatur

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøyring er avklart.

Dato: *26/2 - 17* Tiltakshavar

*K. Nepstad*

### Søknad motteke i Teknisk drift, Dato .....

- Uttale
- Søknad godkjent
- Søknad avslått

### Merknader/vilkår

- Sikta ut frå avkøyrsla skal slik at busker, frær o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terregn eller plantar må ikkje kome høgare enn 0,5m over vegbana.
- Der avkøyrsla er til hinder for overvatn i veggrøft, skal det leggast ned min. 200mm drenerør. Røret skal være køyrestert og leggast slik at veggrøft ikkje vert skada og at grøftevatn får fritt avløp. Støypekantar i.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærmere offentleg veg enn 1m.
- Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det være eit fall frå offentleg veg på 3cm.
- Vedlikehald av drenerør og frisiktfelt skal til einkvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrsla skal i vegkant være min. 3m, på begge sider av avkøyrsla.
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i søknaden
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.
- Det skal være mogeleg å snu på eige grunn.
-