

## **ENDRINGSMELDING 11**

### **Ø500 PE fra VK2 til entreprisegrense**

**Konsekvens av endring: Prisendring og fremdrift**

**Årsak til endring:**

Tilrettelegging for omlegging av eksisterende pumpeledning fra Sjurset til å gå via VK2 før ventilhus for industrivann/råvann. Ø500 PE-ledning legges sørover til entreprisegrense.

**Endringen godkjent av oppdragsgiver:**

Dato: ...../.....

Sign: .....

**Endringen godkjent av Entreprenør:**

Dato: ...../.....

Sign: .....

**Eventuelle kommentarer fra entreprenør:**

**Sum kostnad tilføres kontrakt:**

**Total endring i kostnad for kontrakt:** \_\_\_\_\_

Prosjekt: Entrepriise B1 - mengdespesifikasjon					Side 03-1
Kapittel: 03 Rørleggerarbeid					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
<b>03.20.40</b>	<b>UM1.12111321114A</b> <b>UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST</b> Lengde <b>Type vannledning:</b> Drikkevann <b>Materiale:</b> PE 100 <b>Plassering:</b> I grøft <b>Skjøt:</b> Buttsveisskjøt <i>Lokalisering:</i> Se tegning 100 <i>Ledningsstrek:</i> Fra VK2 til entreprisegrense <i>Nominell diameter:</i> OD500 <i>SDR-verdi:</i> 11 <i>Største tillatte driftstrykk (PMA):</i> se innledende tekster <i>Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA):</i> se innledende tekster <i>Andre krav:</i>  a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder ø500 PE-ledning fra VK2 og til entreprisegrense for å lettere kunne legge om eksisterende råvannspumpeledning fra Sjurset i annen entrepriise.  Endringsmengde. Revisjon 11	m	48,00	0,00	0,00
<b>03.20.41</b>	<b>UM1.121411132321114A</b> <b>UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST</b> Antall <b>Rørdel:</b> Bend <b>Type vannledning:</b> Drikkevann <b>Materiale rør:</b> PE 100 <b>Materiale rørdel:</b> PE 100 <b>Plassering:</b> I grøft <b>Skjøt:</b> Buttsveisskjøt <i>Lokalisering:</i> Se tegning 100 <i>Nominell diameter:</i> OD500 <i>Nominelt trykk for flensforbindelser:</i> PN10 <i>SDR-verdi:</i> SDR 11 <i>Største tillatte driftstrykk (PMA):</i> Se innledende tekster <i>Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA):</i> Se innledende tekster <i>Andre krav:</i>  a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder ø500 PE fra VK2  Endringsmengde. Revisjon 11	stk	2	0,00	0,00
Sum denne side:					0,00
Akkumulert Kapittel 03 Rørleggerarbeid:					0,00

Prosjekt: Entrepriise B1 - mengdespesifikasjon					Side 03-2
Kapittel: 03 Rørleggerarbeid					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.20.42	<b>UM1.121499132321114A</b> <b>UTENDØRS VANNEDNING - RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST</b> Antall <b>Rørdel:</b> Krage, løsf lens , dim. overgang <b>Type vannledning:</b> Drikkevann <b>Materiale rør:</b> PE 100 <b>Materiale rørdel:</b> PE 100 <b>Plassering:</b> I grøft <b>Skjøt:</b> Buttsveisskjøt <i>Lokalisering:</i> Tegning 100 <i>Nominell diameter:</i> OD500/OD400 <i>Nominelt trykk for flensforbindelser:</i> PN10 <i>SDR-verdi:</i> SDR 11 <i>Største tillatte driftstrykk (PMA):</i> Se innledende tekster <i>Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA):</i> Se innledende tekster <i>Andre krav:</i>  a) Omfang og prisgrunnlag  Gjelder krage og løsf lens for tilkobling til DN400-flens utenfor VK2. Kragen skal ha dimensjonsovergang til Ø500 PE.  Endringsmengde. Revisjon 11 1	stk	1	0,00	0,00
03.20.43	<b>UM1.121499132321114A</b> <b>UTENDØRS VANNEDNING - RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST</b> Antall <b>Rørdel:</b> Krage, løsf lens og blindflens <b>Type vannledning:</b> Drikkevann <b>Materiale rør:</b> PE 100 <b>Materiale rørdel:</b> PE 100 <b>Plassering:</b> I grøft <b>Skjøt:</b> Buttsveisskjøt <i>Lokalisering:</i> Tegning 100 <i>Nominell diameter:</i> OD500 <i>Nominelt trykk for flensforbindelser:</i> PN10 <i>SDR-verdi:</i> SDR 11 <i>Største tillatte driftstrykk (PMA):</i> Se innledende tekster <i>Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA):</i> Se innledende tekster <i>Andre krav:</i>  a) Omfang og prisgrunnlag  Gjelder avslutning i grøft ved entreprisegrense. Ledningen avsluttes med krage, løsf lens og blindflens.  Posten skal <u>inkludere</u> DN500 blindflens  Endringsmengde. Revisjon 11 1	stk	1	0,00	0,00
Sum denne side:					0,00
Sum Kapittel 03 Rørleggerarbeid:					0,00

## INNHOLDSFORTEGNELSE

<b>00 Forside</b> .....	<b>00-1</b>
X0 Endringsliste .....	00-1
<b>03 Rørleggerarbeid</b> .....	<b>03-1</b>
20 Ledninger .....	03-1

## Anbudsskjema

<b>03.20</b>	Ledninger	0,00
<b>03</b>	Rørleggerarbeid	0,00
		0,00