



Arkoconsult AS
Postboks 103
5291 VALESTRANDSFOSSEN

Referanser:
Dykkar:
Vår: 16/3966 - 17/14822

Saksbehandlar:
Linda Folkestad
Linda.Folkestad@lindas.kommune.no

Dato:
23.05.2017

Svar på søknad om dispensasjon frå avstandskrav til offentleg leidningsnett - gbnr 123/146 Risa

Teknisk drift syner til søknad om dispensasjon frå avstandskrav til offentleg leidningsnett, datert 03.05.2017.

Vedtak:

Teknisk drift har vurdert søknaden og vil gje dispensasjon frå avstandskrav til kommunalt leidningsnett på følgjande vilkår:

- Minste avstand mellom næraste del av mur og kommunalt leidningsnett skal være minimum 1,7 meter.
- Avstand mellom ytterkant autovern og næraste del av kommunalt leidningsnett skal være minimum 1,0 meter.
- Mur skal være forsvarleg fundamentert. Om mulig skal mur være fundamentert direkte på fast fjell. Dersom mur ikkje kan fundamentert direkte på fast fjell skal mur være fundamentert under botn leidningsnett.
- Avstand mellom fyllingsfot og kommunalt leidningsnett skal være minimum 1,5 meter.

Det er med heimel i «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – Tekniske og Administrative bestemmelser» at Teknisk drift sett krav til tiltak som skal plasserast nærare offentleg leidningsnett enn avstandskrav på 4,0 meter. Vedtaket er fatta med heimel i kommunen sitt eigarrådvelde over eget vass- og avløpsnett.

Med helsing

Arne Helgesen
Avdelingsleiar vatn og avløp

Linda Folkestad
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

