



Hjelmås VVS AS
Leknesvegen 183
5915 HJELMÅS

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/5483 - 14/15441

Saksbehandlar:
Kari Elisabeth Io
KEI@lindas.kommune.no

Dato:
24.06.2014

Svar på søknad om tilkopling til kommunalt vatn - gbnr 214/61 Fyllingsnes

Delegert sak.

Vi viser til søknad m/vedlagt situasjonsplan, godkjente grunnavtalar og erklæring for godkjenning av eksisterande sanitæranlegg, mottatt 24.06.2014.

Arbeidet gjeld tilkopling til kommunalt vatn for eksisterande bustadhus.

SØKNADEN ER GODKJENT PÅ FØLGJANDE VILKÅR:

Eksisterande slamavskiljar er på 3 m3. Dersom det oppstår problemer på grunn av at kapasiteten på slamavskiljaren er for liten, må tanken skiftast ut med ny tank på 4 m3 (som for tida er godkjent standard volum). Vi gjer merksam på at eksisterande slamavskiljar må skiftast ut til ny innan 3 år.

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/rørleggjar sitt ansvar å undersøka om det er naudsynt, og utførande rørleggjar/abonntent sitt ansvar å sørgja for og kosta dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr. standard abonnementsvilkår.

Vi gjer merksam på at det er krav om 90 cm mellom topp hovedavløpsledning og lavaste sluk i hus.

For vassledning som går gjennom tomt må overdekning vera på min. 1,20 m på 63 mm.

Dersom det ikkje let seg gjera å få nok overdekning på vassledning, må det gjerast kompensierende tiltak.

Det skal sendast inn ferdigmelding til kommunen når arbeidet er utført (skjema vedlagt).



Faktura for tilknytningsgebyr følger vedlagt til eigar, og vi gjer merksam på at arbeidet ikkje må igangsetjast før gebyr er betalt. Rørleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Med helsing

Kari Elisabeth Io
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Octavian Dubceac

Fyllingsnesvegen 5913
124

EIKANGERVÅG

Mottakarar:
Hjelmås VVS AS

Leknesvegen 183 5915

HJELMÅS