

**SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG**

Arbeida på eigedomen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar <b>HELGE FIMLAND</b>	Tif. <b>90138274</b>
Ansvarleg søker/utførande <b>HELGE FIMLAND</b>	Tif.
Byggeplassadresse <b>HELLEBREKKENE</b>	Gnr./bnr <b>37/47</b>
Vegstrekning	Stad <b>MYKING</b>
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift). Namn på planen: ..... (Søknaden vert handsama hjå Byggesak).	

**Søknad om avkøyrslø**

<input type="checkbox"/> Ny avkøyrslø	<input checked="" type="checkbox"/> Bustadeiningar antall..... <b>1</b> .....stk
<input checked="" type="checkbox"/> Utvida bruk av eksisterande avkøyrslø	<input type="checkbox"/> Hytte antall ..... stk
<input type="checkbox"/> Flytting av eksisterande avkøyrslø	<input type="checkbox"/> Industri/Næring
<input type="checkbox"/> Stenging	<input type="checkbox"/> Driftsavkøyrslø
<input type="checkbox"/> Anna føremål.....	<input type="checkbox"/> Andre

**Vedlegg**

- Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrslø.

**Signatur**

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøyring er avklart.

Dato: <b>27-17</b>	Tiltakshavar <b>Helge Finland</b>
--------------------	--------------------------------------

**Søknad motteke i Teknisk drift, Dato .....**

- Uttale                       Søknad godkjent                       Søknad avslått

**Merknader/vilkår**

- Sikta ut frå avkøyrsla skal vere slik at busker, tre o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terreng eller plantar må ikkje kome høgare enn 0,5m over vegbana.
- Der avkøyrsla er til hinder for overvatn i veggroft, skal det leggst ned min. 200mm drensrør. Røret skal vere køyrestert og leggst slik at veggroft ikkje vert skada og at grøtvevatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærare offentleg veg enn 1m.
- Det skal ikkje først overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå offentleg veg på 3cm.
- Vedlikehald av drensrør og frisktfelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrsla skal i vegkant være min. 3,5m, på begge sider av avkøyrsla.
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i søknaden
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.
- Det skal være mogeleg å snu på eigen grunn.
- 

Ansvarleg for drift av kommunale vegar Dato.....sign. ....

# Søknad om utvida bruk av eksisterande avkjørsel



1:500