

Weglo Design, Plan & Landskap AS
Strandgaten 50
5004 BERGEN

Deres ref.: VW
Vår ref.: 11551973

Dato: 21.06.2015

**Merknad til melding om igangsetting av planarbeid
Utarbeidelse av detaljreguleringsplan gnr 212, bnr 41,32,57 m.fl.
Eidsnesstraumen Eikanger Lindås kommune**

Viser til mottatt varsel vedrørende overnevnte datert 06. juni 2015.

Hensyn til høyspent distribusjonsnett, nettstasjon, kabler

Innenfor regulert område, har BKK Nett as 22 kV høyspenninglinjer og høyspenningskabler. Disse høyspenningsanleggene inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi, og er nødvendige komponenter i den lokale strømforsyningen.

Nevnte anlegg er bygget i medhold av områdekonsesjon, jf. energiloven § 3-2. Omlegging av disse anleggene fordrer ikke søknad om endring av konsesjon, men en del hensyn må likevel ivaretas.

Dersom planen skal forutsette omlegging av eksisterende høyspenningsanlegg, må det settes av plass til nye traseer for disse. Vi gjør videre oppmerksom på at det som hovedregel er den som ønsker å få et høyspenningsanlegg omlagt eller flyttet, som selv må bære kostnaden med dette. BKK Nett AS vil kreve full kostnadsdekning. Vi viser til vedlagt kartskisse som viser eksisterende nettanlegg i planområdet.

Dersom det vil være behov for ny 22 kV nettstasjoner i forbindelse med forsyning av nye uttak, bør dette tas med planarbeidet og må det settes av areal til formålet.


For nye nettstasjoner gjelder at disse må stå minst 5 meter fra bygning med brennbare overflater. Avstanden gjelder også til terrasser og lignende utstikk som er direkte knyttet til huset og som er brennbar. Nettstasjon kan stå i en avstand av minst 3 m fra bygninger med ikke brennbare overflater, og kan stå inntil bygning når veggen som vender mot transformatoren er utført i brannteknisk klasse minste REI 60/A2-s1 eller tilsvarende. Avstanden kan være minst 1 m fra mindre viktig bygning og garasje for inntil to biler når veggen som vender mot transformatoren er ubrennbar og avstand mellom garasje/ mindre viktig bygning og viktig bygning er minst 2 meter.

Kontaktinformasjon

Dersom planlegger/ tiltakshaver/ kommunen ønsker flere opplysninger om eksisterende distribusjonsanlegg/ behov for nye anlegg, kan det tas kontakt med BKK Nett AS ved områdeansvarlig Jon Egil Einestrånd på mobil 95 16 38 68 eller e-post jee@bkk.no

Det er viktig at eventuelle behov for omlegginger, forsterkninger, endringer av elektriske installasjoner blir tilkjennegitt på et tidlig tidspunkt.

Vennlig hilsen
BKK NETT AS



Per Ivar Tautra
Spesialrådgiver



Jon Egil Einestrånd
Områdeansvarlig

Vedlegg kartskisse, tegnforklaring



Kartskisse 22 kV anlegg Eidsnesstraumen Eika

Målestokk:
1: 2 000

Dato:
21.06.2015



BKK Nett AS, Kokstadveien 37, Pb. 7050, 5020 Bergen, Tlf. 5512 7000



Tegnforklaring:

- Hovedstasjon
- ▮ Høysp. luft bryter
- Høysp. mufte
- - - Høysp. kabel frakobl
- - - Høysp. kabel ut av d
- Høysp. kabel
- Distribusjon
- Transmisjon
- Høysp. luftlinje
- Distribusjon
- Transmisjon
- - - Frakoblet
- Byggesak Bergen
- - Vei i Tunnell (Vbase)
- Geocache Basis 201