



Statens vegvesen

Haugen VVA AS
Fabrikkgaten 7 B
5059 BERGEN

Belinda Nesbjørg

Behandlende enhet:
Region vest

Saksbehandler/telefon:
Marianne Skulstad / 55516253

Vår referanse:
15/256900-9

Deres referanse:

Vår dato:
24.08.2017

Tilbakemelding på tekniske vegplaner – fv. 404 – Stølshaugane boligfelt – Lindås kommune

Vi viser til innsendte tekniske vegplaner for kryss mellom fv. 404 Skarsvegen og kommunal veg Erstadvegen i Lindås kommune.

Krysset skal utbedres i forbindelse med utbygging i reguleringsplan 1263-201302 – Stølshaugane. I tegningene er hjørneavrundingen i krysset endret fra R=7m og R=8m i reguleringsplanen til R=9m, jf. håndbok V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss.

Endringen som er foreslått på sørsiden av krysset påvirker tilbudet for gående og syklende langs fylkesvegen negativt. Gående og syklende får et forlenget kryssingspunkt, og større avbøying fra naturlig linjeføring langs veien. I tillegg viser tegningene vesentlig stigning i Erstadvegen, som gjør det unaturlig for gående å krysse lenger inne i sidevegen. Etter vårt syn bør kurvaturen på sørsiden av krysset være i tråd med reguleringsplanen. På nordsiden av krysset kan kurvaturen være som vist i tegningene.

Den oversendte plan- og profil-tegningen viser at veien har 6,45% stigning fra midten av vegbanen. Vi ber om at vegens vertikalkurvatur endres, i tråd med kapittel E.1.1.1 i håndbok N100 Veg- og gateutforming.

Statens vegvesen Region vest
Plan og forvaltning
Med hilsen

Sindre Lillebø
seksjonssjef

Marianne Skulstad
senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Postboks 43
6861 LEIKANGER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost-vest@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Nygårdsgaten 112
5008 BERGEN

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

Kopi

Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ