



NGIB, NORDHORDLAND OG GULEN
BRANNFØREBYGGJANDE AVDELING

19.05.2017

Uttale angående brannkonspt og slokkevann Gbnr.: 129/6, Titland søndre.

Kommentarer til brannkonsept:

Punkt:2.4

Nordhordland og Gulen brannførebyggjande avdeling(NGIB) meiner plassering av bygget i risikoklasse 4 ikkje er tilstrekkelg dokumentert. (TEK 10,§-11-2) Dette grunna at rusavhengige er ein risikogruppe når det gjelder brann. NGIB ser risikoen meir lik «Bolig for personer med behov for heildøgnspleie og omsorg». Dette gjenspeiler seg og i den informasjonen som ligger ute på heimesida til virksomheten.

Punkt 4.12.

Brannkonseptet legger opp til at brannvernet skal nytta medbragt vann. Brannvernet disponerer tankbil på 10000 liter. Dersom det vert brann i objektet så kan det ikkje påreknast at det er nok sløkkjemiddel til å redde bygget. Det er og lang utrykningstid (ca 30 min) grunna avstand og dårleg veg.

Ole Johan Ingebrigtsen,
Avdelingsleiar,NGIB

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Telefaks	Konto
Dokumentsenteret, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ	Stølen 7, 5911 Alversund	56 35 50 00	56 37 51 01	7413 05 01005

Organisasjonsnr.
935 084 733