

Til Ansvarleg for drift av kommunale vegar

SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG**Arbeida på eigedomen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.**

Tiltakshavar	Kennet Meland Bjørge	Tlf.	975 64 269
Ansvarleg søkjar/utførande	EUB ltd v/ Dag Eivind Hagesæter	Tlf.	941 00 590
Byggeplassadresse	Tuftamyra 8	Gnr./bnr	137/793
Vegstrekning	Tuftamyra	Stad	Alversund
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan Nei <input checked="" type="checkbox"/> (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift). Ja <input type="checkbox"/> Namn på planen: (Søknaden vert handsama hjå Byggesak).			

Søknad om avkøyrslø

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ny avkøyrslø | <input type="checkbox"/> Bustadeiningar antall..... ² stk |
| <input type="checkbox"/> Utvida bruk av eksisterande avkøyrslø | <input type="checkbox"/> Hytte antall stk |
| <input type="checkbox"/> Flytting av eksisterande avkøyrslø | <input type="checkbox"/> Industri/Næring |
| <input type="checkbox"/> Stenging | <input type="checkbox"/> Driftsavkøyrslø |
| <input type="checkbox"/> Anna føremål..... | <input type="checkbox"/> Andre |

Vedlegg

- Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrslø.

Signatur

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøyring er avklart.

Dato:	Tiltakshavar
6.09-17	Kennet Meland Bjørge

Søknad motteke i Teknisk drift, Dato

- Uttale Søknad godkjent Søknad avslått

Merknader/vilkår

- Sikta ut frå avkøyrslø skal vere slik at busker, tre o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terrang eller plantar må ikkje kome høgare enn 0,5m over vegbana.
- Der avkøyrslø er til hinder for overvatn i vegrøft, skal det leggst ned min. 200mm dreinsrør. Røret skal vere køyresterkt og leggst slik at vegrøft ikkje vert skada og at grøftevatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærare offentleg veg enn 1m.
- Det skal ikkje først overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå offentleg veg på 3cm.
- Vedlikehald av dreinsrør og frisktfelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrslø skal i vegkant være min. 3,5m, på begge sider av avkøyrslø.
- Avkøyrslø skal verte plassert som vist i søknaden
- Avkøyrslø skal verte plassert som vist i detaljsskisse på baksida av dette arket.
- Det skal være mogeleg å snu på eigen grunn.
-

Ansvarleg for drift av kommunale vegar Dato.....sign.



ny avkjørsel.

137/793

Situasjonskart - Avkjørsel

Dato: 06-09-2017

NHdigi.no

Målestokk: 1:500

15m