


NORMALPROFIL veg 1 og 2  
M=1:50

## Overbygning veg 1 og 2

- 40 mm
- 100 mm
- 200 mm



Slitelag, Ab 11, t=40mm  
 Øvre bærelag, Agb 16, t=60mm  
 Nedre bærelag, Fk 0-32mm, T1, t=100mm

Underbygning av stedlig sprengsteinsfylling av god kvalitet. Dersom ikke må forsterkningslag, Fk 0-300mm, t=500mm tilføres.

Arbeidstegning

Rev.	Dato	Sign.	Revisjonen gjelder			
Oppdragsgiver <b>H Sandvik AS</b>						
Prosjekt Galteråsen industritomter. Gnr/bnr 137/761				Tegn.	Kontr.	Godkj.
Normalprofil veg 1 og 2.				BN	THF	
				Dato:	26.10.2017	
				Målestokk:	1:50   A3	
				Prosjektnr. <b>17065</b>		
Fabrikkgaten 7B 5059 Bergen Tlf. 55 59 82 60 e-post: post@haugenvva.no				Tegningsnr. <b>FO1</b>	Rev.	