



Inger Helen Storetvedt-Khateeb
Tranev 268
Rådal

Dykkar ref.	Vår ref.	Saksbehandlar – tlf.	Arkivkode	Dato
	2006/4121 - 0 - 9942/2007	Roger Sørstø Andersen - 56 37 56 73	140/4,37	25.05.2007

Søknad om utvida bruk av eksisterande avkjørsle frå kommuneveg: gnr 140/4, 37

Synar til søknad dagset 13.04.2007 angående søknad om utvida bruk av eksisterande avkjørsle frå kommuneveg.

Etter synfaring på staden og vurdering av forholda gjev kommunen løyve til utvida bruk av avkjørsle på desse vilkåra:

- Det skal vera mogleg å snu på eigen grunn.
- Sikten frå avkjørsle skal vera god, dvs. buskvekstar, trær knausar og liknande skal ikkje vera til hinder for frisikten, dvs. ikkje høgare enn 0,5 m.
- Her skal frisikten vera 24 meter i kvar retning frå avkjørsle, frå eit punkt 4 meter inn frå kommunevegen i avkjørsle(sjå vedlagt skisse).
- Svingradius frå avkjørsle skal vera slik at ein kan svinga både til høgre og til venstre i kommunevegen. Svingradius er satt til 3 meter.
- Om det er fare for at overvatn renn ut i kommunevegen skal det liggast minimum 200 mm dren rør under avkjørsle.
- (Sjå vedlagt skisse for deltaljar om utforming av avkjørsle)

Med helsing

Arne Eikefet
einingsleiar teknisk drift

Roger Sørstø Andersen
saksbehandlar