



### TEGNFORKLARING

Eksisterende		Prosjektert
	Vannledning (VL)	
	Spillvannledning (SP)	
	Overvannledning (OV)	
	Drensledning (DR)	
	Ledning utgår	
	Stakekum (S/O)	
	Ministakekum (S/O mini)	
	Vannledningskum m/brann- og stengeventil (V)	
	Stoppekran på vannledning	
	Hydrant (HY)	
	Sandfangskum m/kuppetrist (SF)	
	Sandfangskum m/kjefestluk (SF)	
	Sandfangskum m/ristlokk (SF)	
	Bekkeinntak m/rist	
	Utslipp til bekk/terreng	
	Taknedløp	TN

Avstikk til B 1, 3 og 2C:  
 ø32mm PE80 PN10 VL  
 ø110mm PVC SN8 SP  
 Legges med min. fall 15‰  
 ø110mm/ø160mm PVC SN8 OV  
 Legges med min. fall 10‰

Avstikk avsluttes ved husvegg.  
 Avstikk til B 2A og 2B:  
 ø160mm PE80 PN10 VL  
 ø160mm PVC SN8 SP  
 Legges med min. fall 15‰  
 ø200mm PVC SN8 OV  
 Legges med min. fall 10‰

Avstikk avsluttes i teknisk rom i garasjeanlegg.

- ① Eksisterende VL ø110mm frakobles og ny VL ø160mm tilkobles Eks V. Eksisterende SP- og OV-ledning kan opprettholdes på tvers av Lonsvegen dersom mulig.
- ② ø110mm overvannledning til sluk på felles tun over garasjeanlegg føres opp langs søyle.

Rev.	Dato	Sign.	Revisjonen gjelder
Oppdragsgiver			
<b>Orion Prosjekt AS</b>			
Prosjekt			
Langheiane boligfelt B8			
Vann- og avløpsplan.			
Tegn.	Kontr.	Godk.	
BN	THF		
Date: 07.03.2017			
Målestokk: 1:250			
Form: A1			
Prosjekt nr. 8016			
Tegningsnr. GH01			

Fabrikkgaten 7B  
 5059 Bergen  
 Tlf. 55 59 82 60  
 e-post: post@haugenwva.no

Tilbudstegning