

# BRB

**BJØRN RØNHØVDE BYGGMONTERING**

TØMRER OG REHABILITERING

[broenho@online.no](mailto:broenho@online.no)

TLF.93046685

Lindås kyrkjelege fellestråd  
v/ kyrkjeverje Torgeir Paulsen  
Lonsvegen 1  
5914 ISDALSTØ

Hosanger, 13. desember 2017

## **Alversund kyrkje – utskifting / rehabilitering av blyglas-vindaug. Tilbodsbrev.**

Vedlagt følgjer omarbeidd tilbod på rehabilitering av eitt redusert tal blyglas-vindaug i Alversund kyrkje for

NOK 410.000,00 eks.mva.

Omfanget av tilbodet er spesifisert i vedlegget. Vi er merksame på at kontakten må vere fortløpande, ettersom ramma for finansiering er gitt. Dersom det skjuler seg eventuelle sopp- og råteskader må dette vurderas fortløpande i samarbeid med kyrkjeverja, både når det gjelder tid og evt. ekstra kostnader.

Tidsramma for prosjektet er som nemnd i vedlegget. Kyrkja kan ikkje nyttast til annan aktivitet i vekene 1 – 3 i 2018. Ettersom deler av orgelet må demonterast vil det gå ytterlegare eit par veker før dette kan nyttast. Blyglas-elementa vil bli monterte etter at vindauga er komne på plass.

Spesielle utfordringar knytt til delvis demontering av pipeverket til orgelet i samband med vindaug nr 3. på vestveggen, vil bli forsøkt løyst innafor oppgjeve ramme. Orgelteknikar Johannes Buder vil stå for handsaming av orgelet, inklusivt stemming.

Med vennleg helsing  
Bjørn Rønhovde Byggmontering



1 Vedlegg

# BRB

## BJØRN RØNHØVDE BYGGMONTERING

TØMRE OG REHABILITERING

brbsh@online.no

TLF.93046885

### PRISTILBOD

Til: Kyrkjevevja i Lindås

Frå: Byggmeister Bjørn Rønhovde

Tiltak: Rehabilitering av blyglasvindaue i Alversund kyrkje

Leveranse: Demontering av fem vindaue i korparti og vestvegg. Montering av nye 2-lags Frekhaug vindaue med påmonterte 28-mm sprosser. Produksjon av vare-vindaue med utgangspunkt i eksisterande blyglasinnlegg i eksisterande vindaue og montering av disse.

Merk: Grunna leveringstid for vindaue og Advent kan arbeida ikkje bli gjennomførte før i januar - februar 2018.

Pkt nr	Fase	Sum
1	Registrering	15 000
2	Demontering eksisterande vindaue	42 000
3	Produksjon av Vare-vindaue	65 000
4	Montering av fem nye vindaue med vare-vindaue	238 000
5	Etterarbeide	50 000
6	Måter og synfaringar undervegs	10 000
	<b>SUM prosjekt</b>	<b>420 000</b>
	<b>SPESIFIKASJON</b>	
1	Registrering	Sum
	- Synfaring 16. oktober, kontroll av konstruksjon og omfang	
	- Veke 42. kontroll av mål,	
	- Møte med oppdragsgevar 27. oktober, omfang av løysing, tidsaspekt m.m.	
	<b>SUM Registrering</b>	<b>15 000</b>
2	Demontering eksisterande vindaue	Sum
	- Løysing av karmar og uttak av eksisterande vindaue	15 000
	- Demontering av blyglas-felt og rensing av desse	12 000
	- Utsparing av opning for å gje plass til nye vindaue, styrking av festepunkt, rep av evt råte	15 000
	<b>SUM Demontering eksisterande vindaue</b>	<b>42 000</b>
3	Produksjon av Vare-vindaue	Sum
	- uttak, pakking og transport av eksisterande blyglas-vindaue, rensing, reparasjoner og remontering i ny ramme	65 000
	<b>SUM Produksjon vare-vindaue</b>	<b>65 000</b>
4	Montering av fem nye vindaue med varevindaue	Sum
	Vindaue, lift, stillas, kranbil, arbeide	208 000
	Orgelteknikar	30 000
	<b>SUM Montering</b>	<b>238 000</b>
5	Etterarbeide	Sum
	Listig og måling	25 000
	Produksjon av ukurant listverk	25 000
	<b>SUM etterarbeide</b>	<b>50 000</b>