

BRB

BJØRN RØNHOVDE BYGGMONTERING

TØMRER OG REHABILITERING

broenho@online.no

TLF. 93046685

PRISTILBOD

Til: Kyrkjeverja i Lindås

Frå: Byggmeister Bjørn Rønhovde

Tiltak: Rehabilitering av blyglasvindaug i Alversund kyrkje

Leveranse: Demontering av fem vindaug i korparti og vestvegg. Montering av nye 2-lags Frekhaug vindaug med påmonterte 28-mm sprosser. Produksjon av vare-vindaug med utgangspunkt i eksisterande blyglasinnlegg i eksisterande vindaug og montering av disse.

Merk: Grunna leveringstid for vindaug og Advent kan arbeida ikkje bli gjennomførde før i januar - februar 2018.

| Pkt nr | Fase | Sum |
|---------------|--|----------------|
| 1 | Registrering | 15 000 |
| 2 | Demontering eksisterande vindaug | 42 000 |
| 3 | Produksjon av Vare-vindaug | 55 000 |
| 4 | Montering av fem nye vindaug med vare-vindaug | 238 000 |
| 5 | Etterarbeide | 50 000 |
| 6 | Møter og synfaringar undervegs | 10 000 |
| | SUM prosjekt | 410 000 |
| SPESIFIKASJON | | |
| 1 | Registrering | Sum |
| | - Synfaring 16. oktober, kontroll av konstruksjon og omfang | |
| | - Veke 42. kontroll av mål, | |
| | - Møte med oppdragsgevar 27. oktober, omfang av løysing, tidsaspekt m.m. | |
| | SUM Registrering | 15 000 |
| 2 | Demontering eksisterande vindaug | Sum |
| | - Løysing av karmar og uttak av eksisterande vindaug | 15 000 |
| | - Demontering av blyglas-felt og rensing av desse | 12 000 |
| | - Utsparing av opning for å gje plass til nye vindaug, styrking av festepunkt, rep av evt råte | 15 000 |
| | SUM Demontering eksisterande vindaug | 42 000 |
| 3 | Produksjon av Vare-vindaug | Sum |

- uttak, pakking og transport av eksisterande blyglas-vindaug, rensing,
reparasjoner og remontering i ny ramme 55 000

-

SUM Produksjon vare-vindaug 55 000

4 Montering av fem nye vindaug med varevindaug Sum

Vindaug, lift, stillas, kranbil, arbeide 208 000

Orgelteknikar 30 000

SUM Montering 238 000

5 Etterarbeide Sum

Listing og måling 25 000

Produksjon av ukurant listverk 25 000

SUM etterarbeide 50 000

