



Snitt A-A

PRELIMINARY

- | | |
|---|--|
| <p>Pos 1 VAKUUMISOLERT TANK 275VCSP
NETTOVOLUM 26.100 LTR. VEKT FULL TANK: 49.200 KG (LOX)
DIMENSJONERES FOR 49.000 LTR TANK, VEKT FULL TANK 89.000 KG (LOX)
DIMENSJONER 49.000 LTR tank: H=11,5m, D=3,0m</p> <p>Pos 2 VAKUUMISOLERT TANK 110VCSP
NETTOVOLUM 10.400 LTR. VEKT FULL TANK: 21.000 KG (LOX)</p> <p>Pos 3 FORDAMPER L40-16F6L. KAPASITET: 520 KG/H PR. 8 H /FORDAMPER
EGENVEKT 450 KG.</p> <p>Pos 4 FUNDAMENTPLATE, FALL 1:100
UTFØRT I ARMERT BETONG TILPASSET LOKALE GRUNNFORHOLD
VARMEKABEL LEGGES 0,2m UNDER FUND.OVERFL. M/SOLENERING</p> <p>Pos 5 FLETTVERKSGJERDE, MIN. 2 M HØYT</p> <p>Pos 6 TANKDATAMASKIN PÅ TANKEN</p> <p>Pos 7 230V 10A KURS. GSM FORBINDELSE TIL AGA
PORTER 2x2 M. MÅ KUNNE ÅPNES 180GR.
EVENT. SKYVEPORT</p> <p>Pos 8 OPPSTILLINGSPLASS FOR TANKBIL UTFØRT I BETONG
ELLER STEIN, IKKE ASFALT.</p> | <p>Pos 9 SKAP FOR VEKSLING AV FORDAMPERE, 230V</p> <p>Pos 10 STIKKONTAKT FOR PUMPE PÅ TANKBIL
VED 230 V :</p> <p>VEGGKONTAKT 3P+J, EI nr. 1561139</p> <p>SIKRES MED 100 AMP.
ELLER</p> <p>VED 380/400V :</p> <p>PHILIP HAUGE,CJHN463-6, 5 pin. EI nr: 15632 83</p> <p>SIKRES MED 63 AMP KARAKTERISTIKK D.</p> <p>I TILLEGG MONTERES 230V STIKKONTAKT FOR HØYTRYKKSPYLTER OL.</p> <p>Pos 11 TANKBELYSNING RETTET MOT TANKENS BETJENINGSIDE</p> <p>Pos 12 NØDPORT</p> <p>Pos 13 FORDAMPER L40-12F4L. KAPASITET: 280 KG/H PR. 8 H /FORDAMPER
EGENVEKT 255 KG.</p> |
|---|--|

Rev.	Endringen gjelder	Utf.	Dato

POS ANT	BENEVNING	ARTNR	DIMENSJON	MATERIALE	ANMERKNING
	FUNDAMENTPLAN				
	TANKANLEGG FOR OKSYGEN				
	LERØY VEST BJØRSVIK				
	275VCSP og 110VCSP				
	LAYOUT				

TEGN. TYPE	AGAS	TEGN. NR	NO1xxxx-1
TEGNET	JCN	GOBK.	~
DA TO	29.09.2017	SKALA	
AG A AS, Pb.13	Grefsen, 0409	OSLO	

