



TEGNFORKLARING

- | Eksisterende | | Prosjektert | |
|--------------|--|-------------|--|
| | Vannledning (VL) | | |
| | Spillvannledning (SP) | | |
| | Overvannledning (DV) | | |
| | Pumpeledning spillvann (SPP) | | |
| | Ledning i borehull | | |
| | Stakekum (S) | | |
| | Ministakekum (S mini) | | |
| | Vannledningskum m/brann- og stengeventil (V) | | |
| | Stoppekran på vannledning | | |
| | Sandfangskum m/kuppelrist (SF) | | |
| | Sandfangskum m/kjeftesluk (SF) | | |
| | Bekkeinntak m/rist | | |
| | Kloakkpumpestasjon | | |
| | Stamavskiller | | |
- Avstikk til firemannsboligtomer:
 ø40mm PE80 PN10 VL
 ø110mm PVC SN8 SP
 Legges med min. fall 15‰
- Avstikk til eneboligtomt/tomannsboligtomt:
 ø32mm PE80 PN10 VL
 ø110mm PVC SN8 SP/ø63mm PE80 SPP
 Legges med min. fall 15‰
- Avstikk til tomter avsluttes min. 2,0m ut fra veikant, min. 6,0m fra hovedledningsgrøft eller 2,0m innenfor tomtegrense. Det sprenges grøft min. 2,0m videre fra avslutning avstikk.
- Overvannsrør 500mm DV under veg V2. Rør må forlenges etter utvidelse veg, ca. 6,5m.

Rev.	Dato	Sign.	Revisjonen gjelder
C	24.03.2017	BN	Stoppekran på stikkledninger tegnet.
B	17.03.2017	BN	Endret trase utslippsledning kum S1-S2. Borehull under Fv 404.
A	14.03.2017	BN	Endret trase utslippsledning kum S1-S2.

Oppdragsgiver: **Majo eigedom AS**

Prosjekt: **Stølshaugane bustadfelt. VVA-anlegg**
Vann- og avløpsplan.

Tegn.	Kuntr.	Godk.
BN	THF	
Dato:	17.11.2016	
Målestokk:	1:500	Format: A1
Prosjekt nr.:	3616	
Tegning nr.:	GH01	Rev. C

haugen VVA
 Fabrikkgaten 7B
 5059 Bergen
 Tlf. 55 59 82 60
 e-post: post@haugenvva.no

Arbeidstegning