



Lindås Rør & Sanitær AS  
Burkhovdane 1  
5914 ISDALSTØ

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 14/2182 - 14/11996

Saksbehandlar:  
Kari Elisabeth Io  
KEI@lindas.kommune.no

Dato:  
19.05.2014

## Svar på søknad om tilkopling og utføring av sanitæranlegg - gbnr 137/757 Alver - Verkstad- og kontorbygg.

Delegert sak.

Vi viser til søknad m/vedlagte planteikningar VVS og situasjonsplan av 27.02.2014.

Adresse byggeplass : Galteråsen 4, 5916 Isdalstø  
Type bygg : Verkstad- og kontorbygg.  
Type arbeid : Tilkopling til offentleg vatn og avlaup og utføring av sanitæranlegg.

### SØKNADEN ER GODKJENT PÅ FØLGJANDE VILKÅR:

**Det skal monterast vassmålar.**

**Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.**

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/rørleggjar sitt ansvar å undersøka om det er naudsynt, og utførande rørleggjar/abonment sitt ansvar å sørgja for og kosta dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr. standard abonnementsvilkår.

Vi gjer merksam på at det er krav om 90 cm mellom topp hovedavløpsledning og lavaste sluk i hus.

For vassledning som går gjennom tomt må overdekning vera på min. 1,20 m på 63 mm.

Dersom det ikkje let seg gjera å få nok overdekning på vassledning, må det gjerast kompensierende tiltak.

Det skal sendast inn ferdigmelding til kommunen når arbeidet er utført (skjema vedlagt).



Faktura for tilknytningsgebyr følger vedlagt til eigar, og vi gjer merksam på at arbeidet ikkje må igangsetjast før gebyr er betalt. Rørleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Med helsing.

*Kari Elisabeth Jo*

Kari Elisabeth Jo  
saksbehandlar

**Kopi til:**

H.Sandvik Eiendom AS

5915

HJELMÅS