

Utførte og delvis utførte tiltak frå førre plan, med grunngjeving

Riksveg

Ref.nr	Strekning/stad	Grunngjeving/merknad frå plan	Forslag til tiltak	Grunngjeving for utført
113	E 39, avkøyring til Hjelmås	Dårleg kryssutforming. Høg fart. Dårleg sikt.	Kryssutbetring. G/S-veg langs E 39 til busslommer	Siktutbetring utført - haust 2016
116	E 39, Gjervik - Såtafeltet	Manglande tilbod til mjuke trafikantar.	Opparbeide fortau.	Gang- og sykkelveg mellom Lonsvegen og Gjervik.
117	E 39, Sauåstunnelen - Fyllingsnes	Mørklagd strekning.	Veglys	Veglys på deler av strekninga E39, Knarvik-Oppedal kjem i 2016-2017.
118	E39, Knarvik	Mørk, bratt og lite attraktiv undergang under E 39. Dette gjeld undergang mellom Knarvik senter og Bussterminalen. Jfr punkt 18 i vedlegg 3 til eksisterande plan.	Gjere undergangen meir attraktiv samt kryssing av vegen mindre attraktivt.	Det er lite ein kan gjere med stigning. Konklusjon etter synfarng, denne vert tatt ut.

Fylkesveg

Ref.nr	Strekning/stad	Grunngjeving/merknad frå plan	Forslag til tiltak	Grunngjeving for utført
201	Fv 57, avkøyring til Seim, ved Vatne	Høg fart. Viktig busstopp for bebuarar på Seim. Lite tilrettelagt undergang gjer at dei fleste kryssar over vegen. Bør gjera strakstiltak før krysset vert bygd om.	Redusert fartsgrense til 60km/t. Tilrettelegging for bruk av undergang. Sjå på skilting framfor tunnelane - sikthindrande.	Her har det vore befarig og ein har hatt teljing på kor mange som kryssa vegen. Det vart registrert få som kryssa over. SVV tek ansvar for å få oppatt lysa i undergangen. SVV skal vurdere å setja opp skilt som syner kor det er undergang.
202	Fv 57, Kolåskrysset	Store køyretøy vert parkerte i tidlegare busslomme i krysset. Sikthindrande.	Skilte parkering forbode i gamal busslomme i krysset.	Den gamle busslomma er vedteken fjerna. Utført haust 2016.
203	Fv 402, Seim skule - Seim barnehage	Stor aktivitet rundt skule og barnehage i visse tidsrom.	Nedsett fartsgrense og fartshumpar.	UTFØRT Her er det kome fartshumpar.
205	Fv 397, Kløve (ved butikken)	Mange fotgjengarar kryssar i skarp, uoversiktleg sving. Vanskeleg å oppfatte for køyrande.	Vurdering av moglege tiltak for å tilrettelegga for trygg kryssing av vegen for fotgjengarar.	Utført fartsmåling vår 2016. Den viste for stor fart mellom butikken og skulen. Modifiserte 50-fartshumpar er lagt haust 2016.
206	Seim, Fv 402 X Fv 403	Hekk og tre i siktsona i krysset.	Fjerne vegetasjon i krysset, (sør for Fv 402).	UTFØRT
207	Kløvheim skule, Fv 397 X Kv 403	Mykje skog hindrar sikt i krysset.	Siktrydding i krysset	UTFØRT Bygdelaget har laga aktivitetspark og alle trea i området er fjerna.
209	Fv 399, Myking skule	Ein fartshump er etablert ved skulen, dette er for lite. Treng minst ein til, på motsatt side av skulen.	Vurdere situasjonen, ev etablere fleire fartshumpar.	UTFØRT 3 fartshumpar tilsaman
216	Fv 57, Knarvik - Isdal	Mange kryssande fotgjengarar. Trafikkert veg.	Signalregulering av to gangfelt.	UTFØRT
218	Fv 57, Lauvås – Rossnes	Utsatt strekning for høg fart. Nokre alvorlege ulykker.	Punkt-ATK	Dette strekket vart vurdert som ikkje eigna for punkt-ATK. Som tiltak vart farten redusert til 70 km/t
219	Fv 57, Hopeflaten	Utsatt strekning for høg fart. Nokre alvorlege ulykker.	Punkt/Streknings-ATK	UTFØRT punkt-ATK

Ref.nr	Strekning/stad	Grunngjeving/merknad frå plan	Forslag til tiltak	Grunngjeving for utført
220	Fv 57, Isdal – grense Austrheim	Utsatt strekning for høg fart. Nokre alvorlege ulykker.	Midtrekkverk /midtmarkering	4 strekningar har fått sinusmerking. Resten av vegen er for smal.
221	Fv 57, Bruvoll – Vågseidet	Manglar delvis gang-/sykkelveg for å knytte bygdene saman.	Forlenging/ferdigstilling av g/s-strekning.	Ferdig Bruvoll – Skodvin. Reguleringsarbeid pågår frå Skodvin til Vågseidet. Manglar reg.plan. Kan ferdigstilla g/s-veg utan, men ikkje overgang Her må det beviljing til når planen er godkjent.
222	Fv 57, Lindås – Mongstad	Manglande tilbod til mjuke trafikantar. Høg fart og mykje tungtrafikk.	Gang-/sykkelveg.	Forprosjektet er ferdig. Reguleringsarbeid pågår.
224	Fv 565, Hilland	Uoversiktleg fotgjengarkryssing i samband med busslommer ved bakketopp.	Snuplass for buss i Hillandområdet.	Delvis UTFØRT. Gangfelt og puter er komne. Det er dialog og vurdering rundt å få på plass eit putepar til pga fartsnivå. Ikkje snusplass.
227	Fv 565, avkøyring til Alvermarka sør	Gangfeltet i kommunal veg kjem brått på svingande trafikk frå Fv 565.	Flytting av gangfelt i kommunal veg lenger ut av krysset. Fjerne trapp.	FV 565 har fått 60-sone på heile strekket i 2016 Sendt drift for vurdering av å flytte gangfelt.
233	Lindåsbrekka	Tilkomst til barnehage og skular. Sterk trafikkauke, dårleg vegstandard.	Opprusting av vegen med fortau. Vurdere ny tilkomstveg til området.	Delvis UTFØRT, med nytt rekkverk Her er tatt fartsmåling, fart under 30km/t. 3 fartshumpar. Her er ikkje plass og prioritet for utvidelse av vegen.
234	Fv 415, Lindås ungdomsskule	Smal veg.	Utvide vegen, rekkverk.	Delvis UTFØRT, nytt rekkverk Her er ikkje plass og prioritet for utvidelse av vegen.
235	Fv 415, Lindås barneskule	Manglande fortau mot nord.	Fortau.	UTFØRT
238	Fv 391, Leknes kai - bru lenger nord/vest	Dårleg vegstandard.	Vegutbetring	40-sone og humper frå E39 mot Leknes skule og forbi bhg. 3 humpar i 50-sona lenger nord. Utført 2016. Det er og foreslått eigen områdeplan for Trafikksikring i Leknes skulekrins.
244	Fv 397, Lone (Frå Fammestad til skulen)	Delar av strekninga manglar rekkverk.	Utvide vegen, rekkverk.	UTFØRT rekkverk, haust 2015

Kommunalveg

Ref.nr	Strekning/stad	Grunngjeving/merknad frå plan	Forslag til tiltak	Grunngjeving for utført
301	Kv 2216, Ostereidet kyrkje	Parkerte bilar gjer trafikksituasjonen uoversiktleg.	Skilte parkering forbode	Vedtak om skilting parkering forbudt. Skilt er kome opp.
302	Kv 2215, Ostereidet - ved kunstgrasbana	Parkerte bilar gjer trafikksituasjonen uoversiktleg.	Skilte parkering forbode	Skilt langs vegen med parkering forbudt er sett opp.
303	Kløvheim skule, Kv 403 X Fv 397	Mykje skog hindrar sikt i krysset.	Siktrydding i "trekanten".	UTFØRT Bygdelaget har laga til Trekanten akt.park. Alle tre er fjerna. God sikt
304	Bjørgevegen	Lause blokker og framstikkande bergnabb.	Fjerne bergnabb og lause blokker.	Det er utført fjerninga av lause blokker og bergnabbar
305	Kv 2215, Ostereidet ungdomsskule	Uklare vikereglar.	Skilta vikeplikt i rundkøyninga	Skilt for vikeplikt og rundkøyning er sett opp.
306	Kryss Lonsvegen - Juvikstølen	Kryssingspunkt for barnehage.	Tilrettelagt kryssingspunkt.	Heva overgang haust 2016
310	Kv 2215, Ostereidet, mellom kunstgrasbana og ungdomsskulen.	Uoversiktleg trafikksituasjon, mange ulike trafikantgrupper blanda. Må sjå heile området i samheng.	Forlenge fortau til ungdomsskulen. Samanhengande gangvegnett.	Utført Gang- og sykkelveg mellom banen og ungd.skulen
311	Kolåskrysset	Gangsystemet er ulogisk. Små grep kunne betra situasjonen.	Endra gangsystemet slik at fotgjengarar ikkje kryssar nær Fv 57. Fjerne bit av gangveg og leia fotgjengarar ned mot bustopp.	Utført, manglar lys og gangfelt på ein heva fartshump. Skilta for ny gangtrasse
312	Bjørgevegen	Smal og svingete veg.	Møteplassar	1 ny møteplass er etablert.
316	Tilkomst til Krossleitet	Manglande rekkverk gjer at bilar skilir utanfor vegen.	Rekkverk	Rekkverk oppført i 2014
319	Kolåsvegen 103 og oppover	Mange skuleborn. Manglar fortau.	Redusert fartsgrense til 30km/t, fartshumpar.	Ein fartshump og 30-sone. Fortau har ikkje prioritet.
323	Knarvik, Fv 57 – idrettsbana	Manglar delvis tosidig fortau.	Fullføre tosidig fortau til Fv 57.	Utført sommar/haust 2016