



**TEGNFORKLARING**

Eksisterende		Prosjektert
	Vannledning (VL)	
	Spillvannledning (SP)	
	Overvannledning (OV)	
	Stakekum	
	Vannledningskum m/brann- og stengeventil (V)	
	Luffeventil	
	Drensgroft langs eiendomsgrense	

Avstikk til industritomter:  
 ø110mm PE100 SDR11 VL  
 ø110mm PVC SN8 SP  
 ø200mm PVC SN8 OV  
 Legges med min. fall 15‰

Avstikk til tomter avsluttes min. 2,0m ut fra veikant, min. 6,0m fra hovedledningsgrøft eller 2,0m innenfor tomtgrense.  
 Det sprenges grøft min. 2,0m videre fra avslutning avstikk.

Vannledning må legges ny helt til kum da eksisterende stikk har dimensjon ø110mm.

**Arbeidstegning**

Rev.	Dato	Sign.	Revisjonen gjelder		
Oppdragsgiver <b>H Sandvik AS</b>					
Prosjekt <b>Galteråsen industritomter. Gnr/bnr 137/761</b>					
<b>Vann- og avløpsplan.</b>					
Tegn.	BN	Kontr.	THF	Godk.	
Dato: <b>26.10.2017</b>					
Målestokk: <b>1:250</b>				Formater: <b>A1</b>	
Prosjekt nr.: <b>17065</b>					
Tegning nr.: <b>GH01</b>					

**haugen vva** Fabrikkgaten 7B  
 5059 Bergen  
 Tlf. 55 59 82 60  
 e-post: post@haugenvva.no