

**SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG**

Arbeida på eigedomen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar <b>HENRY KÅRDAL</b>	Tlf.
Ansvarleg søkjar/utførande <b>ARKITEKT METTE KYED THORSON</b>	Tlf. <b>90 14 88 34</b>
Byggeplassadresse <b>RISØVEGEN 11</b>	Gnr./bnr <b>123/13</b>
Vegstrekning <b>RISØVEGEN</b>	Stad <b>RISA</b>
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan    Nei <input checked="" type="checkbox"/> (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift). Ja <input type="checkbox"/> Namn på planen: ..... (Søknaden vert handsama hjå Byggesak).	

**Søknad om avkøyrsl**

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ny avkøyrsl <b>til parkeringsplass</b> | <input type="checkbox"/> Bustadeiningar antall.....stk       |
| <input type="checkbox"/> Utvida bruk av eksisterande avkøyrsl              | <input type="checkbox"/> Hytte antall                    stk |
| <input type="checkbox"/> Flytting av eksisterande avkøyrsl                 | <input type="checkbox"/> Industri/Næring                     |
| <input type="checkbox"/> Stenging  | <input type="checkbox"/> Driftsavkøyrsl                      |
| <input type="checkbox"/> Anna føremål.....                                 | <input type="checkbox"/> Andre                               |

**Vedlegg**

- Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrsl.

**Signatur**

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøyring er avklart.

Dato: <b>25-04-2018</b>	Tiltakshavar <b>Henry Kårdal</b>
----------------------------	-------------------------------------

**Søknad motteke i Teknisk drift, Dato .....**

- Uttale                                     Søknad godkjent                                     Søknad avslått

**Merknader/vilkår**

- Sikta ut frå avkøyrsla skal vere slik at busker, tre o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terreng eller plantar må ikkje kome høgare enn 0,5m over vegbana.
- Der avkøyrsla er til hinder for overvatn i veggroft, skal det leggst ned min. 200mm drensrør. Røret skal vere køyresterkt og leggst slik at veggroft ikkje vert skada og at groftvatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærare offentleg veg enn 1m.
- Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå offentleg veg på 3cm.
- Vedlikehald av drensrør og frisktfelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrsla skal i vegkant være min. 3,5m, på begge sider av avkøyrsla.
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i søknaden
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.
- Det skal være mogeleg å snu på eigen grunn.
- 

Ansvarleg for drift av kommunale vegar    Dato..... sign. ....