

Søknad om byggetillatelse

I henhold til bygningsloven av 18. juni 1965
og departementets byggeforskrifter av 1. aug. 1969

00600/18.6.70

Til bygningsrådet i Lindås kommune

Arkiv nr. 40-45

Eiendommens navn og adresse Stangeneset av Hodneland		Gnr. bnr. (matr.nr.) 40 - 45	
Byggherrens navn Jens Eri			
Bygningens art (sett x)	<input type="checkbox"/> Boligbygg	<input type="checkbox"/> Forretnings- og kontorbygg	<input type="checkbox"/> Industri-lokale
	<input type="checkbox"/> Skole	<input type="checkbox"/> Forsamlingslokale	<input type="checkbox"/> Annen bygning sommerhus
Arbeidets art (sett x)	<input checked="" type="checkbox"/> Nybygging (L.§ 93 a)	<input type="checkbox"/> Hovedombygging (L.§ 87, 2 a)	<input type="checkbox"/> Hovedreparasjon (L.§ 87, 2 b)
	<input type="checkbox"/> Tilbygging, påbygging, underbygging (L.§ 87, 2 c)		
<input type="checkbox"/> Andre arbeider			

Spesifikasjon over vedlegg til søknaden (F. kap. 14 : 1)

1	Situasjonsplan 1:400 og 1:4.000
2	Plan 1:50, snitt og fasader 1:100
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	



Drikkevann L.§ 65	Vanntilførsel (off.v.v., priv.v.v., brønn, borhull) Brønn
Kloakk L.§§ 66 - 67	Hovedkloakk (off.kl., priv.kl., septiktank, annet avløp) Kjemikalieklosett. Spillvann spredning i terreng, eventuelt plastrør til sjø mot øst. Hvis kloakken ikke tilkoples offentlig kloakk, skal det vedlegges plan.
Adkomst L.§§ 66 - 67	(Fylkesv., komm.v., privat v., fellesavkjørsel) Privat vei Er adkomstvei opparbeidet? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Fellesareal L.§ 69	Lekeplasser, friarealer, parkeringsplasser etc.

<p>Naboer Gjenboere F.kap. 14 : 11 L.§ 94, pkt. 3</p>	<p>Følgende er varslet (eiers navn, gnr.bnr.)</p> <p>Berge M.M. Hodneland, gnr. 40, br.nr. 2. Vilhelm M. Skauge, gnr. 40, br.nr. 4.</p> <p>Gjenpart av varselbrev og kvittering for varsel vedlegges.</p>
<p>Avstand fra nabogrense m.m. F.kap. 26 : 1 L.§§ 70 - 71</p>	<p>Oppgi minimumsavstand fra eiendomsgrense, annen bygning og veimidte</p> <p>Minste avstand til grense ca. 10 m.</p> <p>Situasjonsplan (oversiktskart) vedlegges</p>
<p>Etasjetall og høyde F.kap. 26 : 2 L.§ 72</p>	<p>1 etasje</p>
<p>Byggegrunn Grunnmur Kjeller Drenering F.kap. 42 L.§ 68</p>	<p>Grunnens beskaffenhet (fjell, grus/sand, leire o.l.)</p> <p>Grunnen består av fjell med tynt jordlag over.</p> <p>Er det foretatt grunnundersøkelser ? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei. Vedlegg i tilfelle rapport.</p> <p>Fundamentering, grunnmur. (Dybde, bærelag, materiale, sålebredde)</p> <p>Støpt grunnmur på fjell.</p> <p><input type="checkbox"/> Statistiske beregninger vedlagt.</p> <p>Kjelleryttervegger, golv på grunnen (materiale, varmeisolering, isolasjon mot grunnfuktighet)</p> <p>Grunnmur 20 cm. støp.</p> <p>Drenering (rørdim. dybde, fall, avløp, dekking)</p>
<p>Yttervegger F.kap. 43 : 1</p>	<p>(Konstruksjoner, materiale, dimensjoner, kledning, isolering m.m.)</p> <p>4" bindingsverk. Utvendig på stendere 12 mm asfaltimpregnert plate, 2 lag papp, utlektning og 1" stående kledning. 10 cm. mineralull mellom stendere. Innvendig diffusjonstett papp og 3/4" panel.</p> <p><input type="checkbox"/> Statistiske beregninger vedlagt.</p>
<p>Dør, port, vindu F.kap. 43 : 2</p>	<p>(Lysåpning, isolasjon, ventilasjon m.m.)</p> <p>Doble vinduer.</p>

Kvittering for nabovarsel

(Vedlegg til byggjemeldinga)

LINDAS KOMMUNE
INGENIØRBYGG
00602 10.6.70

Underskrivne har idag stedd ut nabovarsel til dei naboane og tverrbuane som er oppførde nedanfor.

Nabovarslet har denne ordlyden:

Sendar	Namn og adresse Jens Eri, Erleveien 30 i, 5030 LANDÅS
Arbeidsstad	Eigedomen sitt namn, gnr. bnr. o.l. Stangeneset av Hodneland, gnr.40 br.nr. 45
Kva slag arbeid	Nybygg, tilbygg e.l. Nybygg
Kva slag bygning	Bustad, uthus, garasje e.l. Sommerhus

I samsvar med bygningslova av 18. juni 1965, § 94. nr. 3 vert De med dette varsle om at underskrivne idag har sendt inn byggjemelding på ovannemnde eigedom.

De har høve til å få sjå byggjemeldinga på bygningsvesenet sitt kontor.

Eventuelle motmæle må fremjast skriftleg i 2 eksemplar og sendast til bygningsrådet snarast og seinast 2 veker etter at dette varslet er gjeve (poststemplingsdato).

Bergen den 16/6-1970

Byggjemeldar
Jens Eri

Kvittering frå naboane for motteke varsel


Personleg underskrift	Motteke den	Eigedomen sitt namn, gnr. bnr. o.l.

Postverket sin attestasjon

Namn og adresse	Rek. nr.	Eigedomen sitt namn, gnr. bnr. o.l.
Berge M.M. Hodneland	2738	Hodneland gnr. 40 br.nr.2
Vilhelm M. Skauge	2739	" " 40 " 4

Det vert stadfest at det er innlevert rekommanderte brev til dei adressatane som er nemnde ovanfor.

Postmannens sin sign.



Obs! Både naboar og tverrbuar skal varslast. Byggherren er sjølv ansvarleg for rett varsling.

<p>Etasjeskiller Balkong F.kap. 44</p>	<p>Etasjeskiller (konstruksjoner, materiale, dimensjoner, isolasjon m.m.)</p> <p>2" x 7" trebjelkelag.</p> <p><input type="checkbox"/> Statiske beregninger vedlagt.</p> <p>Balkong, framspring (konstruksjoner, materiale, dimensjoner, rekkverk m.m.)</p> <p>Ingen</p> <p><input type="checkbox"/> Statiske beregninger vedlagt.</p>
<p>Tak Takrenner Nedfallsrør F.kap. 45</p>	<p>Tak (konstruksjon, helling, materiale, isolasjon, tekking m.m.)</p> <p>Sperretak teknet med papp og rød bølge-eternit på 1" bordtak.</p> <p>Takrenner og nedfallsrør (materiale, dimensjoner m.m.)</p> <p>5" plastrenne. 2.½" plastnedløp.</p>
<p>Trapp Trapperom Heisesjakt F.kap. 46</p>	<p>Trapp og trapperom (bredde, materiale, opptrinn m.m.)</p> <p>Ingen.</p> <p>Heisesjakt (brannisolasjon, topphøyde, gruedybde, grubebunn m.m.)</p>
<p>Ventilasjon F.kap. 47 : 1</p>	<p>Friskluftventiler, avtrekksventiler, mek.ventilasjon (plassering, kanalverrsnitt, fabr typer m.m.)</p> <p>10 x 15 cm. friskluftventiler i soverom og kjøkken. 10 x 15 cm. avtrekk over tak fra kjøkken og gang samt toalettrom.</p>
<p>Søppelnedkast Søppelrom F.kap. 48</p>	<p>(Antall luker, ventilasjon, brannisolering, transp.vei m.m.)</p>
<p>Røykpipe Ildsteder Varmeanlegg m.v. F.kap. 49</p>	<p>Piper (antall, materiale, dimensjoner m.m.)</p> <p>1 stk. 1 st. X 1 st. røkavtrekk.</p> <p>Ildsteder (antall åpne/lukkede -, type m.m.)</p> <p>1 stk. vedovn + peis</p> <p>El. oppvarming, varmeanlegg, oljefyr o.l. (type, varmeeffekt, brenselager m.m.)</p>
<p>Sanitær- anlegg L. § 75</p>	<p>(Klossetter, privat, bad etc.)</p> <p>1 stk. kjemikalieklosett.</p>

Tilleggsrom L.§ 76 F.kap. 31	1 stk. bod
Tilfluktsrom F.kap. 56 L.§ 117.1 Justisdep. forskr. 15/7-66 m/endr.	Antall separate tilfluktsrom, gulvflate, beregnet antall personer. (Jfr. forskr. pkt. 11 og 12)
Innhengning L.§ 103	Ingen
Arbeid som krever godkj. fra annen myndighet L.§ 14, nr. 2 F.kap. 14 : 12	
Særlige konstruksjoner Andre opplysninger	<p>Huset skal bare nyttes som sommerbolig, men utvendige vegger vil bli forsynt slik at de tilfredsstiller byggeforskriftene.</p> <p>Bebygget areal 64,1 m² inklusiv 6,05 m² bod.</p>

Underskrifter	Dato 16/6-70	Byggherrens underskrift Jens Eri	Adresse Erleveien 30 i, 5030 LANDÅS
	Dato 16/6-70	Anmelders underskrift Jens Eri	Adresse Erleveien 30 i, 5030 LANDÅS.
	Dato	Ansvarshavendes underskrift Oppgis før arbeidet settes i gang.	Adresse

Tilleggsrom L. § 76 F.kap. 31	1 stk. bod
Tilfluktsrom F.kap. 56 L. § 117.1 Justisdep. forskr. 15/7-66 m/endr.	Antall separate tilfluktsrom, gulvflate, beregnet antall personer. (Jfr. forskr. pkt. 11 og 12)
Innhengning L. § 103	Ingen
Arbeid som krever godkj. fra annen myndighet L. § 14, nr. 2 F.kap. 14 : 12	
Særlige konstruksjoner Andre opplysninger	Huset skal bare nyttes som sommerbolig, men utvendige vegger vil bli forsynt slik at de tilfredsstiller byggeforskriftene. Bebygget areal 64,1 m ² inklusiv 6,05 m ² bod.

Underskrifter	Dato	Byggherrens underskrift	Adresse
	16/6-70	Jens Eri	Erleveien 30 i, 5030 LANDÅS
	Dato	Anmelders underskrift	Adresse
16/6-70	Jens Eri	Erleveien 30 i, 5030 LANDÅS.	
	Dato	Ansvarshavendes underskrift	Adresse
		Oppgis før arbeidet settes i gang.	

Søknad om byggetillatelse

I henhold til bygningsloven av 18. juni 1965 og departementets byggeforskrifter av 1. aug. 1969

Til bygningsrådet i	Lindås kommune	00001/10.6.70	Arkiv nr. 40-45
Eiendommens navn og adresse	Stangeneset av Hodneland	Gnr. bnr. (matr.nr.)	40 - 45
Byggherrens navn	Jens Eri		
Bygningens art (sett x)	<input type="checkbox"/> Boligbygg	<input type="checkbox"/> Forretnings- og kontorbygg	<input type="checkbox"/> Industri-lokale
	<input type="checkbox"/> Skole	<input type="checkbox"/> Forsamlingslokale	<input type="checkbox"/> Garasje- og bilverksted
Arbeidets art (sett x)	<input checked="" type="checkbox"/> Nybygging (L. § 93 a)	<input type="checkbox"/> Hovedombygging (L. § 87, 2 a)	<input type="checkbox"/> Hovedreparasjon (L. § 87, 2 b)
	<input type="checkbox"/> Andre arbeider	<input type="checkbox"/> Annen bygning	<input type="checkbox"/> Tilbygging, påbygging, underbygging (L. § 87, 2 c)

Spesifikasjon over vedlegg til søknaden (F. kap. 14 : 1)

1	Situasjonsplan 1:400 og 1:4.000
2	Plan 1:50, snitt og fasader 1:100
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	



Drikkevann L. § 65	Vanntilførsel (off.v.v., priv.v.v., brønn, borhull) Brønn
Kloakk L. §§ 66 - 67	Hovedkloakk (off.kl., priv.kl., septiktank, annet avløp) Kjemikalieklosett. Spillvann spredning i terreng, eventuelt plastrør til sjø mot øst. Hvis kloakken ikke tilkoples offentlig kloakk, skal det vedlegges plan.
Adkomst L. §§ 66 - 67	(Fylkesv., komm.v., privat v., fellesavkjørsel) Privat vei Er adkomstvei opparbeidet? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Fellesareal L. § 69	Lekeplasser, friarealer, parkeringsplasser etc.

Naboer Gjenboere F.kap. 14 : 11 L.§ 94, pkt. 3.	Berge M.M. Hodneland, gnr. 40, br.nr. 2. Vilhelm M. Skauge, gnr. 40, br.nr. 4.
Avstand fra nabogrense m.m. F.kap. 26 : 1 L.§ 70 - 71	Oppgi minimumsavstand fra eiendomsgrense, annen bygning og veimidte Minste avstand til grense ca. 10 m. Situasjonsplan (oversiktskart) vedlegges
Etasjetall og høyde F.kap. 26 : 2 L.§ 72	1 etasje
Byggegrunn Grunnmur Kjeller Drenering F.kap. 42 L.§ 68	Grunnens beskaffenhet (fjell, grus/sand, leire o.l.) Grunnen består av fjell med tynt jordlag over. Er det foretatt grunnundersøkelser? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei. Vedlegg i tilfelle rapport.
	Fundamentering, grunnmur. (Dybde, bærelag, materiale, sålebredde) Støpt grunnmur på fjell. <input type="checkbox"/> Statistiske beregninger vedlagt.
	Kjelleryttervegger, golv på grunnen (materiale, varmeisolerings, isolasjon mot grunnfuktighet) Grunnmur 20 cm. støp.
	Drenering (rørdim. dybde, fall, avløp, dekkning)
Yttervegger F.kap. 43 : 1	(Konstruksjoner, materiale, dimensjoner, kledning, isolering m.m.) 4" bindingsverk. Utvendig på stendere 12 mm asfaltimpregnert plate, 2 lag papp, utlektning og 1" stående kledning. 10 cm. mineralull mellom stendere. Innvendig diffusjonstett papp og 3/4" panel. <input type="checkbox"/> Statistiske beregninger vedlagt.
Dør, port, vindu F.kap. 43 : 2	(Lysåpning, isolasjon, ventilasjon m.m.) Doble vinduer.

Etasjeskiller Balkong F.kap. 44	Etasjeskiller (konstruksjoner, materiale, dimensjoner, isolasjon m.m.) 2" x 7" trebjelkelag. <input type="checkbox"/> Statistiske beregninger vedlagt. Balkong, framspring (konstruksjoner, materiale, dimensjoner, rekkverk m.m.) Ingen <input type="checkbox"/> Statistiske beregninger vedlagt.
Tak Takrenner Nedfallsrør F.kap. 45	Tak (konstruksjon, helling, materiale, isolasjon, tekking m.m.) Sperretak tekket med papp og rød bølge-eternit på 1" bordtak. Takrenner og nedfallsrør (materiale, dimensjoner m.m.) 5" plastrenne. 2.½" plastnedløp.
Trapp Trapperom Heisesjakt F.kap. 46	Trapp og trapperom (bredde, materiale, opptrinn m.m.) Ingen. Heisesjakt (brannisolasjon, topphøyde, gruedybde, gruebunn m.m.)
Ventilasjon F.kap. 47 : 1	Friskluftventiler, avtrekksventiler, mek.ventilasjon (plassering, kanalvernsnitt, fabr.typer m.m.) 10 x 15 cm. friskluftventiler i soverom og kjøkken. 10 x 15 cm. avtrekk over tak fra kjøkken og gang samt toalettrom.
Søppelnedkast Søppelrom F.kap. 48	(Antall luker, ventilasjon, brannisolerings, transp.vei m.m.)
Røykpipe Ildsteder Varmeanlegg m.v. F.kap. 49	Piper (antall, materiale, dimensjoner m.m.) 1 stk. 1 st. X 1 st. røkavtrekk. Ildsteder (antall åpne/lukkede -, type m.m.) 1 stk. vedovn + peis El. oppvarming, varmeanlegg, oljefyr o.l. (type, varmeeffekt, brenselager m.m.)
Sanitær- anlegg L.§ 75	(Klossetter, privet, bad etc.) 1 stk. kjemikalieklosett.