



**Arealplan**

Besøksadresse: Kvernhusmyrane 41  
Telefon: 56 37 50 00 Telefaks 56 37 50 01  
Postadr.: Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø  
E-post: postmottak@lindas.kommune.no  
Heimeside: www.lindas.kommune.no  
Kartside: www.nordhordlandskart.no  
Org.nr: 935 084 733 Bank: 1503 22 54567

Ottar Hopland

Trælandsvegen 33  
5956 HUNDEVIN

**Dykkar ref.**

**Sakshandsamar:**

Eli Bjørklid

**Vår ref.**

2013/1779 - 0 -  
12717/2013

**Telefon**

**Arkivkode:**

55/2

**Dato:**

27.05.2013

*Delegert sak*

**Avslag. Søknad om deling gbnr 55/2 - Bruvoll. Areal til seniorbustad.**

Eigedom: Gnr.55 bnr.2 Bruvoll i Lindås  
Adresse for eiged.: Trælandvegen 33, 5956 Hundvin  
Type tiltak: Søknad om deling av grunneigedom  
Heimelshavar: Ottar Hopland  
Søkar: Ottar Hopland

**Saka gjeld:**

Søkar vil dele frå ein parsell på 2000m2 frå eigedommen. Føremålet er å bygge eit husvære med to bueiningar. I desse bueiningene skal to eldre søstrer som høyrer til familien, bu. Søkar skriv: "seniorboligen med to boenheter er plassert opp mot næraste familie for omsorg og støtte."

**Planstatus/dispensasjonar:**

Staden der ein tenkjer seg at bustadane skal ligge er i gjeldane plan LNF område. Område er sett av til omsynssone landbruk oL11 Hundvin.  
Det er såleis naudsynt med dispensasjon frå arealplanen for å gjennomføre tiltaket.

Eigedommen er landbruk, og det er naudsynt å handsame søknaden i høve til §12 i jordlova.

**Nabovarsling:**

Tiltaket er varslet til naboar, og det har ikkje komme merknad til tiltaket.

**Tilkomst:**

Det er tilkomst frå tomte via privat veg til kommunal veg – Hundvinsvegen. Det er søkt om løyve til utvida bruk av utkøyring til kommunal veg. Det er gjeve førehandstilsegn. Det ligg ikkje føre erklæring frå grunneigar om at bustadane vil få rett til bruk av privat veg. "Nye tilkomstveger er under utarbeidelse av Statens vegvesen. Det er randbebyggelse langs eksisterande kommunal veg og privat veg", skriv søkjar.

**Vassforsyning og avløp:**

Vassforsyning skal komme frå privat borehol. Det må søkast om utsleppsløyve til privat anlegg. Slikt søknad er ikkje sendt.

**VEDTAK:**

- Med heimel i plan- og bygningslova §19-2 vert det ikkje gjeve dispensasjon frå LNF føremålet i gjeldande kommuneplan for å føre opp tomannsbustad på gnr.55 bnr.2, slik det er søkt om og synt i kart stemplan inn i kommunen 03.05.2013.

- Med heimel i plan- og bygningslova §20-1 bokstav m, jf. §26-1 vert det ikkje gjeve løyve til deling av gnr.55 bnr.2 slik det er søkt om.
- Med heimel i jordlova §12, vert det ikkje løyve til frådelling av ein parsell på om lag 2000m2 frå gnr.55 bnr.2, slik det er søkt om. Grunnlaget er omsynet til gjeldande plan

Grunngjevinga for vedtaket føl nedanfor.

### **Vurdering i høve landbruk:**

Eigedommen har eit samla slåtteland på 72da. Det er 30da innmarksbeite. 226da er skogsmark av særers høg og høg bonitet. Samla areal er vel 400 mål. Eigedommen har bygningar i bra stand, og er i drift.

Tomta ein vil dele frå ligg langs vegen mellom tunet på bruket og innslaget til den gamle tunellen mellom Bruvoll og Konglevoll. Det er om lag 2000m2 skogsmark, "ubrukt utmark" skriv søkar.

På staden er det frå før nokre hus på frådelt tomter. Avstanden til tunet er om lag 240m

### Jordlova §12:

Eigedom som er nytta til eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk, kan ikkje delast utan samtykke frå departementet. Departementet kan gje samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt talar for det, eller deling kan forsvarast ut frå omsynet til avkastninga eigedommen kan gje. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for eigedommen eller landbruket i området. Det skal og takast omsyn til kulturlandskapet og til gjeldande planar.

I denne saka ligg det ikkje føre samfunnsinteresser av stor vekt.

Arealet som er søkt frådelt er utmark/skogsmark. Det ligg ved foten av ein bratt skrent og må sjåast som eit marginalt areal for landbruksdrifta. Ei frådelling vil neppe få negative konsekvensar for avkastninga bruket kan gje.

Deling vil heller ikkje føre til drifts- eller miljømessige vanskar for bruket eller for landbruket generelt i området.

Deling får ikkje noko å seie for kulturlandskapet. Tiltaket ligg tilbaketrekt oppunder skrenten, og vil ikkje vere eksponert i landskapet.

Gjeldande plan er landbruk, natur og friluftsføremål med hovudvekt på landbruk.

Det er såleis strengt teke berre omsynet til gjeldande plan som talar mot tiltaket, vurdert i høve til landbruk og jordlova §12.

### **Vurdering av dispensasjon, pbl §19-2:**

Kommunen kan gje varig eller mellombels dispensasjon frå føresegnar fastsett i eller i medhald av pbl. Dispensasjon kan ikkje gjevast dersom omsyna bak føresegnene det vert dispensert frå eller omsyna i føremålsføresegnene i lova vert vesentleg sett til side. Fordelane ved å gje dispensasjon må etter ei samla vurdering vere klart større enn ulempene. Det skal leggjast særleg vekt på verknader for helse, miljø, tryggleik og tilgjenge. Kommunen bør ikkje dispensere når ei direkte berørt statleg eller regional styresmakt har uttalt seg negativt om dispensasjon.

Omsyna bak gjeldande plan, er særleg omsynet til landbruk, men og til natur og friluftsliv. Som synt over vil ikkje tiltaket råke landbruket i nemnande grad. Det går ingen turstiar ut i terrenget frå den staden der bustaden er tenkt plassert, såleis vert ikkje tilhøva for friluftsføremålet endra. Ved tiltaket vert området noko meir fortetta av bustadar, noko som kan føre til negative endringar for naturføremålet. I hovudsak kan ein likevel ikkje seie at tiltaket vil sette omsyna bak føresegnene vesentleg til side.

Føremålet med tiltaket er å sikre at to eldre søstrer som høyrer til familien, får bu nær andre i familien og på det viset kan sikrast omsorg og støtte. Sett frå synsstaden truleg både for dei to eldre damene og for familien, vert tilhøva for helse og tryggleik betra ved tiltaket. Tiltaket får heller ikkje negative konsekvensar for tilgjenge og miljø.

I oversynet over eigedommen 55/2 i matrikkelen, går det fram at det alt er tre bustadhus på denne eigedommen. Kunne nokon av desse husa vorte tekne i bruk som seniorbustad? På eigedommen er det litt lenger nord, sett av areal til fortetting med bustad i LNF område. Det er plass til tre einingar i perioden. Det er førebels gjeve løyve til ein bustad. Avstanden frå tunet på 55/2 til området for fortetting er om lag 400m, noko som er litt lenger enn til den omsøkte plassen, men likevel ganske nær tunet og familien.

Når ein tomannsbustad er bygd på frådelt tomt, vil det vere eit fritt omsetteleg objekt. Dersom det ikkje lenger er trong for husværa til eldrebustad for eigen familie, vil dei kunne seljast til kven som helst. Søknaden gjeld såleis i realiteten dispensasjon for å føre opp eit hus med to leilegheiter i LNF område. Dette er ikkje i tråd med føresegnene som seier at i desse områda er det berre tillete med bygg og anlegg som er naudsynte for stadbunden næring. Sidan bruket alt har tre bustadhus, sidan det heller ikkje er langt til eit område for fortetting, meiner administrasjonen det ikkje er grunnlag for å dispensere i denne saka. Spørsmålet om å kunne ta omsorg for eldre medlemmar av familien må løysast på anna vis.

#### Deling – pbl §20-1 og 26-1.

Kommunen vurderer søknad om deling etter plan og bygningslova §20-1, jamfør §26-1.

#### **Gebyr:**

Med heimle i kommunen sitt gebyrregulativ vedteke desember 2012 og gjeldande for 2013, vert det sendt ut følgjande gebyr:

Dispensasjon frå gjeldande plan	kr. 7500,-
Deling av tomt til bustad, uregulert område	kr. 7000,-
Jordlovssak, enkel	kr. 1000,-
Sum	kr.15500,-

#### **Mynde:**

Saka er handsama og avgjort av areal- og miljøavdelinga i høve til delegert mynde.

#### **Klage etter forvaltningslova:**

Avgjerda er eit enkeltvedtak i høve forvaltningslova sine føresegner. Partane kan innan tre veker, klage til overordna mynde over vedtaket, jf.§§28flg. i Forvaltningslova. Sjå vedlegg.

Med helsing

Arnold Matre  
konstituert fagleiar

Eli Bjørklid  
saksbehandler