

Lindås kommune  
Teknisk drift  
Kvernhusmyrane 20  
5914 ISDALSTØ

Vår referanse: 18023-B02\_2  
Bergen, 29.06.2018

## **FLØSSVIKA UTVIKLING AS LINDÅS. LEIKNES. FLØSVIKA BUSTADFEELT. GNR. 196 BNR. 4 M.FL SØKNAD OM GODKJENNING AV TEKNISKE VEGPLANER.**

På vegne av tiltakshavar Fløssvika Utvikling AS søker me om godkjenning av tekniske planar for veg med fortau, gangveg og felles private veger/parkeringsplassar på gnr. 196 bnr. 4 m.fl. i forbindelse med utbygging av reguleringsplanen Fløsvika Bustadfelt.

Prosjektet omfattar:

- Vegkryss mellom Fv391 Leknesvegen og ny tilkomstveg o\_SKV1 med fortau som går gjennom bustadfeltet.
- Etablering av mur langs o\_SKV1 frå profil 7 til 30 med ein maks høgde på ca. 2,8m.
- Etablering av rekkverk på austsida av o\_SKV1 frå profil 0 til 225.
- Bredde på veg varier mellom 4,5m og 3m + 0,5m skulder. Bredde på fortau varierer mellom 2,0m 1,8m og 1,6m.
- Avkøyrslle til felles parkeringsplassar f\_SPP1, f\_SPP3 og f\_SPP4.
- Avkøyrslle med nedsenka fortau til felt BKS2.
- Fortauskant senkast frå høgde=14cm til høgde=2,5cm i avslutning mot avkøyrslle til parkeringsplassar. I avkøyrsla til felt BKS2 senkast fortauskanten til høgde=3,0cm.
- Snuhammar ved enden av o\_SKV1 med mur mot aust.
- Ny gangveg o\_SGG1 frå enden av o\_SKV1. Gangvegen får ei asfaltert bredde på 1,5m + 0,75m grusa skulder på kvar side.
- Montering av overvassystem som leiar overflatevatn til kommunalt anlegg.

### **KOMMUNALT VEGANLEGG**

Me søkjer me dette om at veg o\_SKV1 med fortau og gangveg o\_SGG1 blir overtatt av Lindås kommune til drift og vedlikehald.

### **OVERVANNSHÅNDTERING**

I forbindelse med opparbeiding av veg o\_SKV1 etablerast det sluk enten langs fortauskant, i grøft, eller i avkøyrslle til parkeringsplassar som skal leide overflatevatn inn på kommunalt overvassanlegg. Sluka etablerast enten som sandfangskummer eller hjelpesluk. Sandfangskummane leiar overvatnet direkte inn på kommunalt anlegg ved grenrør, mens overvatn i hjelpesluka først leiast inn i ein sandfangskum.


**LYSANLEGG**

Det skal etablerast veglys langs o\_SKV1 og o\_SGG1.

Spørsmål om søknaden kan rettes til underteikna på tlf. 55 59 82 63 eller e-post [halvor@haugen-vva.no](mailto:halvor@haugen-vva.no).

Me vonar ei positiv sakshandsaming.

Med venleg helsing



Halvor Fretland

Vedlegg:

- Teikning nr. B01 – Vegplan (M=1:1000)  
C01 – Plan og profil o\_SKV1 Profil 0-375 (M=1:500/1:50)  
C02 – Plan og profil o\_SKV1 Profil 375-440 (M=1:500/1:50)  
C03 – Plan og profil o\_SGG1 (M=1:500/1:50)  
C04 – Plan og profil f\_SPP1, f\_SPP3, f\_SPP4 og snuplass (M=1:500/1:50)  
E01 – Plan snuplass (M=1:250)  
F01 – Normalprofil veg, fortau og gangveg (M=1:10/20/50)  
GH03 – Ledningsplan og profil dreneringsledninger (M=1:500/50)  
GH10 – Detaljtegning sandfangskum og hjelpesluk (M=1:20)  
U01 – Tverrprofil o\_SKV1 Profil 0-180 (M=1:100)  
U02 – Tverrprofil o\_SKV1 Profil 190-370 (M=1:100)  
U03 – Tverrprofil o\_SKV1 Profil 380-440 (M=1:100)  
U04 – Tverrprofil o\_SGG1 (M=1:100)  
U08 – Tverrprofil Snuplass (M=1:100)

Kopi av brev og vedlegg:

Fløssvika Utvikling AS v/ Kåre Romarheim