



Harald van Rees Rotler  
Cappes Vei 22  
5018 Bergen

## **Tillatelse til mudring i vågen av Eidsnes Indre, gnr. 244 bnr. 13 i Lindås og dumping av masser på dypt vann i Osterfjorden**

---

**Fylkesmannen i Hordaland gir Harald van Rees Rotler tillatelse til å mudre inntil 300 m<sup>3</sup> ved privat kai på gnr. 244 bnr. 13 i Lindås. Formålet med mudringen er å øke dybden ved kaien for å sikre adkomst med fritidsbåt. Massene skal dumpes på dypt vann i Osterfjorden, som vist på kart i søknaden. Tillatelse er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 22-6.**

---

Vi viser til søknad datert 19. mars 2018 og de andre dokumentene i saken.

### **Høring**

Søknaden ble sendt på høring til Stiftelsen Bergens sjøfartsmuseum, Fiskeridirektoratet, Bergen og Omland havnevesen, Lindås kommune og Osterøy kommune.

Stiftelsen Bergens sjøfartsmuseum skriver i e-post 4. mai 2018 at de ikke kjenner til kulturminner i tiltaksområdene. Dersom man likevel, under anleggsarbeidene, finner skipsvrak, keramikk eller andre marine kulturminner, må man gi melding til museet. Arbeidene må i så tilfelle straks stoppes, og får ikke starte opp igjen før museet har undersøkt og eventuelt frigitt området.

Bergen og Omland havnevesen skriver i brev 19. juni 2018 at de ikke har merknader til søknaden, men at tiltak som påvirker sikkerheten eller fremkommeligheten i sjøområdet krever tillatelse fra havnevesenet. Kontakt gjerne Bergen og omland havnevesen for mer informasjon. Uttalen følger vedlagt. Hvis massene dumpes innenfor Osterøy kommunes grenser, er det Kystverket som er myndighet.

Fiskeridirektoratet skriver i brev 14. mai 2018 at det er registrert gytefelt for torsk, hyse og sild og fiskeplass for passive redskaper i dumpeområdet. Det er også registrert en låssettingsplass i Eknesvågen. Området er ikke satt av til dette i arealplanen, og det er uvisst hvor mye den er i bruk. Fiskeridirektoratet Region vest ber om at mudring og dumping skjer på den tida av året da det marine livet i strandsonen er mest i ro og utenom gytetida til torsken. Tiltaket bør derfor gjennomføres i tidsrommet fra oktober til desember.

Det ligger også en akvakulturlokalitet for matfisk ca. 3,2 km fra dumpelokaliteten.

Tiltakshaver opplyser at det er svært lenge siden låssettingsplassen er brukt, ca. 50 år siden. Den var også mye lenger inn i Eknesvågen.

### **Begrunnelse for tillatelsen**

Det søkes om å mudre ca. 300 m<sup>3</sup> masser med grabb ved privat kai på gnr. 244 bnr. 13 i Lindås kommune. Formålet med tiltaket er å sikre nødvendig dybde for mindre fritidsbåt til kaien og naust. Det er ikke veiforbindelse til eiendommen og sjøveien er eneste adkomst bortsett fra sti gjennom skog. Det søkes om å dumpe massene på dypt vann i Osterfjorden utenfor utløpet av Eknesvågen på 400-500 meters dyp.

Det er ikke kjente forurensningskilder i området. Stedet har vært fritidsbolig siden 1920. Tidligere var det småbruk. Det blir opplyst at det er normal avrenning fra jordsmonn ved nedbør. Arealet er LNF-område.

Det er ikke undersøkt om sjøbunnen inneholder forhøyede nivå av miljøgifter. Siden tiltaket er lite og det ikke er kjente forurensningskilder i området, kan prøvetaking utelates. All mudring utført fra skip er forbudt med mindre det er gitt tillatelse etter forurensningsforskriften § 22-6.

Spredning av rene partikler under mudring kan også medføre forurensing ved å nedslamme omkringliggende sjøbunn og blakke vannet. Blakking av vannet vil være midlertidig inntil partiklene sedimenterer igjen.

Søk i Naturbase 31. juli 2018 viser at tiltaksområdet er del av et kartlagt friluftslivsområde, Eikangervågen – Eknes. Men det er ellers ikke kjente naturverdier som bør tas hensyn til i forbindelse med tiltaket. Naturmangfoldet er kartlagt, og kravet i naturmangfoldloven § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt. Kunnskapsgrunnlaget for tiltaket vurderes som tilstrekkelig, og føre-var prinsippet i § 9 i naturmangfoldloven er ivarettatt ved at tiltaket er regulert med vilkår etter forurensningsloven. Trolig vil det ikke være noen negativ effekt av tiltaket for økosystemet, jf. kravet om økosystemtilnærming og vurdering av samlet belastning i naturmangfoldlovens § 10.

Fiskeridirektoratet opplyser at dumpeområde er et registrert gytefelt, og de ber derfor om at mudring og dumping blir gjennomført i tidsrommet oktober til desember. Det er det satt vilkår om i tillatelsen.

Hvis tiltaket gjennomføres som angitt i søknaden, mener vi det er ikke fører til nevneverdig skade eller ulempe for miljøet, og gir derfor tillatelse til mudring og dumping.

### **Gebyr for saksbehandling**

Fylkesmannen skal ta gebyr for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven og tilhørende forskrifter. Siden tiltaket er lite og Fylkesmannen bruker små ressurser på saken, tar vi gebyr etter sats 7, 12 800 kroner, for behandling av søknaden, jf. forurensningsforskriften § 39-3, jf. §39-4. Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet.

### **Endring og omgjøring**

Dere plikter å unngå unødvendig forurensning, jf. forurensningsloven § 7. Viser det seg at forurensningsforholdene endrer seg, kan Fylkesmannen med hjemmel i forurensningsloven § 18, endre vilkårene i tillatelsen og sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake.

### **Rett til å klage**

Dere har fått tillatelse til mudring og dumping. Hvis det likevel skulle være noe dere ønsker å klage på, inkludert vedtaket om gebyr, kan dere klage til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker etter at dere har mottatt dette brevet. Klagen bør være skriftlig begrunnet, og den skal sendes til Fylkesmannen i Hordaland.

Med hilsen

Sissel Storebø  
senioringeniør

Silje Tingstad  
overingeniør

*Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.*

Vedlegg: Tillatelse til mudring og dumping  
Uttale fra Fiskeridirektoratet  
Uttale fra Bergen og Omland havnevesen

Kopi til:

|                                   |                      |      |          |
|-----------------------------------|----------------------|------|----------|
| Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum | Postboks 7800        | 5020 | Bergen   |
| Lindås kommune                    | Kvernhusmyrane 20    | 5914 | Isdalstø |
| Osterøy kommune                   | Rådhuset             | 5282 | Lonevåg  |
| Bergen og omland havnevesen       | Postboks 6040        | 5892 | Bergen   |
| Fiskeridirektoratet               | Postboks 185 Sentrum | 5804 | Bergen   |