



- |  |  |
|--|--|
| <b>Eksisterende</b>                              | <b>Prosjektert</b>                           |
| Vannledning (VL)                                 | Vannledning (VL)                             |
| Spiltvannledning (SP)                            | Spiltvannledning (SP)                        |
| Overvannledning (OV)                             | Overvannledning (OV)                         |
| Pumpeledning spiltvann (SPP)                     | Pumpeledning spiltvann (SPP)                 |
| EKS Stakeum (S)                                  | Stakeum (S)                                  |
| Mini stakeum (S mini)                            | Mini stakeum (S mini)                        |
| EKS Vannledningskum m/brann- og stengeventil (V) | Vannledningskum m/brann- og stengeventil (V) |
| Sandfangskum m/kupplerist (SF)                   | Sandfangskum m/kupplerist (SF)               |
| Sandfangskum m/kjøffesluk (SF)                   | Sandfangskum m/kjøffesluk (SF)               |
| Bekkeinntak m/rist                               | Bekkeinntak m/rist                           |
| Kloakkpumpestasjon                               | Kloakkpumpestasjon                           |
| Slamavskiller                                    | Slamavskiller                                |

Avstikk til firemannsboligtomter:  
 ø40mm PE80 PN10 VL  
 ø110mm PVC SN8 SP  
 Legges med min. fall 15‰.

Avstikk til eneboligtomt/tomannsboligtomt:  
 ø32mm PE80 PN10 VL  
 ø110mm PVC SN8 SP/ø63mm PE80 SPP  
 Legges med min. fall 15‰.

Avstikk til tomter avsluttes min. 2,0m ut fra veikant, min. 6,0m fra hovedledningsgrøft eller 2,0m innenfor tomtegrense.  
 Det sprenges grøft min. 2,0m videre fra avslutning avstikk.

1 Overvannsrør 500mm DV under veg V2. Rør må forlenges etter utvidelse veg, ca. 6,5m.

**NEDFOTOGRAFERT**

Rev.	Dato	Sign.	Revisjonen gjelder		
Oppdragsgiver					
Majo eideom AS					
Prosjekt					
Stølshaugane bustadfelt. VVA-anlegg					
Vann- og avløpsplan.					
Fig.	Kont.	Grdf.			
BN	THF				
Date:			17.11.2016		
Målestokk:			1:500		
Formål:			A1		
Prosjekt:			3616		
Tegnserie:			GH01		

Tilbudregning

**haugen VVA** Fabrikkgaten 7B  
 5059 Bergen  
 Tlf. 55 59 82 40  
 e-post: post@haugenvva.no