TEGNFORKLARING

Eksisterende	Prosjektert
Vannledning (VL)	
Spillvannsledning (SP)	
Overvannsledning (OV)	
Ledning utgår	
Stakekum (S/O)	
Ministakekum (SP/OP mini)	
Vannledningskum m/brann- og stengeventil (V2)	
Vannledningskum (VP/V1/V3)	

Eksisterende	Prosjektert
Sandfangskum/hjelpesluk m/ristlokk (SF/HS)	
Sandfangskum/hjelpesluk m/kjeftesluk (SF/HS)	
Sandfangskum/hjelpesluk m/kuppelrist (SF/HS)	
Brannhydrant (HY)	

MERKNAD

1. - V2 heves for kryssing over eks. ø250mm OV-ledning med ø110mm stikkledning. Eks. vannledning inn og ut av kum tilpasses.
   - Kumbunn S2 skiftes fra rettløp til grenløp for nye tilkoblinger. Sideløp heves 300mm for kryssing over eks. ø250mm OV-ledning med ø110mm stikkledning.
   - Kumbunn O2 skiftes fra rettløp til grenløp for nye tilkoblinger.
2. Kumbunn S4 og O4 skiftes fra rettløp til grenløp for nye tilkoblinger. Sideløp S4 heves 400mm for kryssing over eks. ø250mm OV-ledning med ø110mm stikkledning.
3. SP-ledning klamres til fjellskjæring frem til påkobling til eks. spillvannsledning. Alternativt legges ledning i borehull frem til påkobling.
4. Stikk for framtidig omlegging av eks. ledninger fra gnr 195 bnr 61 og 239.
5. Stikk tilrettelagt for framtidig ledning til felt BFS7.
6. Eksisterende vannledning tilpasses ny vannkum V1/V3 som tilknyttes ny brannhydrant. For V3 må kum også tilpasses plassering av ny fortauskant. Dersom nødvendig må hele kummen flyttes ut i veg. Se detaljtegning GH21.

ARBEIDSTEGNING

Rev.	Dato	Sign.	Revisjonen gjelder
A	31.08.2018	HF	V1, V3, HY1 og HY2.

Oppdragsgiver: Fløssvika Utvikling AS

Prosjekt: Fløsvika boligfelt
Vann- og avløpsplan

Tegn.	Kontr.	Godkj.
HF	THF	

Dato: 29.06.2018

Målestokk: 1:500 — Format: A1

Prosjektnr.: 18023

Tegningsnr.: GH01 — Rev.: A

haugen vva
Kanalveien 5
5068 Bergen
Tlf. 55 59 82 60
e-post: post@haugenvva.no