



Trollskogen barnehage

Referanser:

Dykkar:

Vår: 18/3320 - 18/32856

Saksbehandlar:

Jorunn Nøttveit Moen

JNO@lindas.kommune.no

Dato:

31.10.2018

Vedtak om sats til private barnehager i Lindås kommune for 2019

Vedtak om driftstilskuddssats

Lindås kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 202 619 per heltidsplass for barn 0-2 år og kroner 96 252 for barn 3-6 år i 2019.

I beregningen som ligger til grunn for tilskuddssatsen, har vi brukt makspris for foreldrebetaling i forslaget til statsbudsjett. Maksprisen for foreldrebetaling fastsettes endelig i statsbudsjettet. Dette gjelder også for kommunal deflator (samlet prisendring i kommunesektoren i prosent fra året før).

Vi tar forbehold om at vedtaket kan bli omgjort, hvis endelig makspris for foreldrebetaling og deflator i statsbudsjettet avviker fra kommunens forslag, jf. forvaltningsloven § 35 siste ledd.

Om klageadgang

Du kan klage på vedtaket. Hvis du vil klage, er fristen tre uker fra du har mottatt vedtaket. Mer informasjon om hvordan klager, finner du til slutt under overskriften klage.

Rettslig grunnlag for satsberegningen

Kommunens tilskudd til private barnehager er regulert av barnehageloven § 14 og forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager (forskriften).

Kommunen skal fatte vedtak om satser til private barnehager i kommunen innen 31. oktober i året før tilskuddsåret etter forskriften § 9. Det er kommunens faktiske driftsutgifter og barnetallet i egne ordinære barnehager fra to år før tilskuddsåret, jf. § 3, som skal legges til grunn i beregningen av satsene.

Når kommunen har funnet brutto ordinære driftsutgifter i kommunale barnehager i regnskapsåret, skal den legge til et pensjonspåslag etter § 4 og et administrasjonspåslag i samsvar med § 5. Pensjonsutgifter inkludert arbeidsgiveravgift på pensjonsutgiften i kommunens ordinære barnehager, skal trekkes fra i beregningen driftstilskudd. Årsaken er at det skal beregnes et eget påslag for pensjonsutgifter. Også utgifter til administrasjon skal trekkes ut, da det skal beregnes et eget påslag for administrasjonsutgifter.

Post

postmottak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311
Org.nr. 935 084 733

DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM



Pensjonspåslaget skal utgjøre 13 prosent av lønnsutgiftene, fratrukket pensjonsutgift og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgiften. Administrasjonspåslaget skal være 4,3 prosent av brutto driftsutgifter.

Kommunen skal også prisjustere driftsutgiftene med kommunal deflator for året før tilskuddsåret og kommunal deflator for tilskuddsåret, jf. § 10. Slik tas det hensyn til pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren frem til og med tilskuddsåret. Vi omtaler innholdet i disse bestemmelsene nærmere i forbindelse med den konkrete anvendelsen nedenfor.

Vi gjør oppmerksom at satsene til kapitaltilskuddet fastsettes av Kunnskapsdepartementet i forskriften § 6.

Begrunnelse for satsvedtaket – beregning av driftstilskuddssatser til private ordinære barnehager

Driftsutgifter

Kommunen skal beregne driftstilskuddet ut fra «gjennomsnittlige driftsutgifter per heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager, fratrukket administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter», jf. forskriften § 3 første ledd. Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret. Det er kommunens faktiske driftsutgifter til barnehage som skal være med i beregningen.

Brutto driftsutgifter i kommunale barnehager 2017	32 773 451
-Faktisk pensjon (art 10900) og arbeidsgiveravgift på pensjon	-4 258 460
= Brutto ordinære driftsutgifter kommunale barnehager 2017	28 514 992

Pensjonspåslag

Etter forskriften § 4 første ledd skal kommunen gi et påslag for pensjonsutgifter på 13 prosent av lønnsutgiftene i de kommunale ordinære barnehagene, fratrukket pensjonsutgift og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgiften. Lønnsutgiftene omfatter fastlønn, lønn til vikarer, lønn til ekstrahjelp, overtidslønn, annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser, lønn vedlikehold, lønn renhold, godtgjørelser folkevalgte og trekkpliktige/opplysningspliktig ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn og feriepengene.

Grunnlaget for pensjonspåslag er kroner 25 004 574. Lindås kommune er plassert i sone 1 ved beregning av arbeidsgiveravgift. Pensjonspåslaget inkludert arbeidsgiveravgift blir:

Grunnlag pensjonspåslag	25 004 574
Pensjonspåslag ekskl arbeidsgiveravgift 13%	3 250 595
+ Arbeidsgiveravgift 14,1%	458 334
=Pensjonspåslag inkl arbeidsgiveravgift	3 708 928

Administrasjonspåslag

Kommunen skal gi et påslag for administrasjonsutgifter på 4,3 prosent av faktiske brutto driftsutgifter, medberegnet pensjonspåslaget etter § 4.

Brutto driftsutgifter er her faktiske brutto driftsutgifter i kommunale barnehager, fratrukket administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter, samt utgifter til særskilt tilrettelegging.

Administrasjonspåslaget blir da:

Brutto driftsutgifter 2017	28 514 992
+ Pensjonspåslag inkl arbeidsgiveravgift	3 708 928
= Grunnlag administrasjonspåslag	32 223 920
Administrasjonspåslag 4,3%	1 385 629

Prisjustering av driftsutgifter, pensjonspåslag og administrasjonspåslag

I og med at grunnlaget for tilskuddssatsene baserer seg på utgifter to år tilbake tid 2017, må disse prisjusteres med kommunal deflator for både 2018 og 2019. I Nasjonalbudsjettet 2019 er kommunal deflator henholdsvis 3,0 prosent og 2,8 prosent for 2018 og 2019.

Sum ordinære driftsutgifter, pensjonspåslag og adm.påslag	33 609 549
Deflatorjustering 2018, 3,0%	1 008 286
=Grunnlag deflatorjustering 2019	34 617 835
Deflatorjustering 2019, 2,8%	969 299
=Deflatorjusterte driftsutgifter 2019	35 587 135

Forskriften § 10 regulerer bruken av kommunal deflator i tilskuddsberegningen.

Oppholdstimer og heltidsplasser – små og store barn

Forskriften § 3 tredje ledd slår fast at kommunen skal beregne antallet heltidsplasser i ordinære kommunale barnehager. Dette kan gjøres på to måter. Kommunen kan enten beregne antallet heltidsplasser i kommunale beregne med egne tellinger gjennom regnskapsåret eller med bruk av et vektet gjennomsnitt av årsmeldingen fra året før regnskapsåret og årsmeldingen fra regnskapsåret.

Lindås kommune har valgt å beregne barnetallet i de kommunale barnehagene ut fra et vektet gjennomsnitt av årsmeldingen fra året før regnskapsåret og årsmeldingen fra regnskapsåret.

Årsmeldingen fra året før regnskapsåret vektes med 7/12, og årsmeldingen fra regnskapsåret vektes med 5/12. Dette tar hensyn til at det skjer flere endringer i barnetallet i barnehagene ved oppstart av nytt barnehageår i august. Summen av vektningen utgjør barnetallet i kommunale ordinære barnehager to før tilskuddsåret.

I årsmeldingene fra de kommunale barnehager for 2016 var fordelingen av avtalt oppholdstid på små og store barn slik:

	0-8 timer	9-16 timer	17-24 timer	25-32 timer	33-40 timer	41 timer eller mer	Totalt
0-2 år	0	0	0	1	1	80	82
3-6 år	0	0	0	5	3	117	125

I årsmeldingene for 2017 var fordelingen av avtalt oppholdstid på små og store barn slik:

	0-8 timer	9-16 timer	17-24 timer	25-32 timer	33-40 timer	41 timer eller mer	Totalt
0-2 år	0	0	0	0	0	74	74
3-6 år	0	0	0	1	3	129	133

For kategorien 0-8 timer beregnes den vektete fordelingen slik:

$$\text{Barn 0-2 år: } 0 \cdot 7/12 + 0 \cdot 5/12 = 0$$

$$\text{Barn 3-6 år: } 0 \cdot 7/12 + 0 \cdot 5/12 = 0$$

For kategorien 9-16 timer beregnes den vektete fordelingen slik:

$$\text{Barn 0-2 år: } 0 \cdot 7/12 + 0 \cdot 5/12 = 0$$

$$\text{Barn 3-6 år: } 0 \cdot 7/12 + 0 \cdot 5/12 = 0$$

For kategorien 17-24 timer beregnes den vektete fordelingen slik:

$$\text{Barn 0-2 år: } 0 \cdot 7/12 + 0 \cdot 5/12 = 0$$

$$\text{Barn 3-6 år: } 0 \cdot 7/12 + 0 \cdot 5/12 = 0$$

For kategorien 25-32 timer beregnes den vektete fordelingen slik:

$$\text{Barn 0-2 år: } 1 \cdot 7/12 + 0 \cdot 5/12 = 0,583$$

$$\text{Barn 3-6 år: } 5 \cdot 7/12 + 1 \cdot 5/12 = 3,333$$

For kategorien 33-40 timer beregnes den vektete fordelingen slik:

$$\text{Barn 0-2 år: } 1 \cdot 7/12 + 0 \cdot 5/12 = 0,583$$

$$\text{Barn 3-6 år: } 3 \cdot 7/12 + 3 \cdot 5/12 = 3,000$$

For kategorien 41 timer eller mer beregnes den vektete fordelingen slik:

$$\text{Barn 0-2 år: } 80 \cdot 7/12 + 74 \cdot 5/12 = 77,500$$

$$\text{Barn 3-6 år: } 117 \cdot 7/12 + 129 \cdot 5/12 = 122,000$$

Etter vektingen av årsmeldingene blir fordelingen av avtalt oppholdstid for 2017 slik:

	0-8 timer	9-16 timer	17-24 timer	25-32 timer	33-40 timer	41 timer eller mer	Totalt
0-2 år	0,000	0,000	0,000	0,583	0,583	77,500	78,667
3-6 år	0,000	0,000	0,000	3,333	3,000	122,000	128,333

Korrigerer av forskjeller i avtalt oppholdstid

For å korrigerer for forskjeller i avtalt oppholdstid, beregnes antall oppholdstimer ved hjelp av Statistisk sentralbyrås nøkkel for gjennomsnittlig oppholdstid:

Oppholdstid	Timer
0-8 timer per uke =	6 timer
9-16 timer per uke =	13 timer
17-24 timer per uke =	21 timer
25-32 timer per uke =	29 timer
33-40 timer per uke =	37 timer
41 timer eller mer =	45 timer

Barnehagene er åpne i 48 uker (11 måneder) i året. Antallet oppholdstimer per år fremkommer ved å multiplisere antall barn i hver oppholdskategori med nøkkelen for den aktuelle kategorien og 48. Tallene summeres så sammen.

Antall oppholdstimer små barn

For små barn blir antall oppholdstimer 169 248 etter følgende beregning:

$$(6*0*48)+(13*0*48)+(21*0*48)+(29*0,583*48)+(37*0,583*48)+(45*77,50*48)$$

Heltidsplasser beregnes ved å dele antall oppholdstimer per år på 45 timer per uke og 48 uker i året. For små barn fremkommer antall heltidsplasser på 78,36 gjennom følgende beregning:

$$(\text{oppholdstimer } 169\ 248/45)/48)$$

Antall oppholdstimer store barn

For store barn blir antallet oppholdstimer 273 488 etter følgende beregning:

$$(6*0*48)+(13*0*48)+(21*0*48)+(29*3,333*48)+(37*3,000*48)+(45*122,00*48)$$

For store barn fremkommer antall heltidsplasser på 126,61 gjennom følgende beregning:

$$(\text{oppholdstimer } 273\ 488/45)/48)$$

Oppsummert gir dette følgende tall:

Beregning av heltidsplasser 2017

	Oppholdstimer per år	Heltidsplasser
Barn 0-2 år	169 248	78,36
Barn 3-6 år	273 488	126,61
Totalt	442 736	204,97

Prisjusterte driftsutgifter 2017 fordelt på små og store barn

Kommunen skal fastsette tilskuddssatsene i samsvar med forholdstall for finansiering av plasser for barn under og over tre år. Små barn vektet med en faktor på 1,8 for å ta høyde for at småbarnsplasser er mer kostnadskrevende enn storbarnsplasser. De deflatorjusterte driftsutgiftene fordeles på små og store barn slik:

Fordeling på små og store barn

Driftsutgifter barn 0-2 år	$(35\ 587\ 135*78,36*1,8)/(78,36*1,8 +126,61)$ = 18 752 547
Driftsutgifter barn 3-6 år	$(35\ 587\ 135* 126,61)/(78,36*1,8+126,61)$ = 16 834 588

Foreldrebetaling og kostpenger

Vi trekker fra foreldrebetalingen basert på maksimalpris fra tilskuddsåret og kostpenger fra regnskapsåret to år før tilskuddsåret. Maksimalprisen for 2019 er kroner 33 140. Basert på maksimalprisen utgjør foreldrebetalingen i de kommunale barnehagene totalt kroner 6 792 718 (33 140*204,97).

Maksimalprisen for foreldrebetaling er i 2019-kroner, og justeres derfor ikke med kommunal deflator.

Kostpengene for 2017 utgjorde kroner 690 505. Da kostpengene er i 2017-kroner, må kostpengene justeres med kommunal deflator for 2018 og 2019. Etter justering med deflator, utgjør kostpengene følgende:

$$690\,505 * 1,03 (\text{ deflator } 2018) * 1,028 (\text{ deflator } 2019) = 731\,134$$

Fordeling av foreldrebetaling og kostpenger:

Foreldrebetaling og kostpenger, barn 0-2 år	$(6\,792\,718 + 731\,134) / 204,97 * 78,36$ = 2 876 199
Foreldrebetaling og kostpenger, barn 3-6 år	$(6\,792\,718 + 731\,134) / 204,97 * 126,61$ = 4 647 653

Den deflatorjusterte kommunale finansieringen av plassene fremkommer ved å trekke foreldrebetaling, kostpenger (og eventuelle andre inntekter som ikke regnes som offentlige tilskudd til drift) fra brutto driftsutgifter:

Kommunal finansiering 2019

Kommunal finansiering, barn 0-2 år	$18\,752\,547 - 2\,876\,199$ = 15 876 348
Kommunal finansiering, barn 3-6 år	$16\,834\,588 - 4\,647\,653$ = 12 186 935

Tilskuddssatsen for tilskudd til driftsutgifter i 2019 etter § 3 beregnes ved å dividere den deflatorjusterte kommunale finansieringen i 2019 for henholdsvis små og store barn på antall heltidsplasser for små og store barn (eventuelt antall oppholdstimer per år) i 2017.

Tilskuddssats for tilskudd til driftsutgifter i 2019

	Per heltidsplass
Tilskuddssats drift, barn 0-2 år	$15\,876\,348 / 78,36 = 202\,619$
Tilskuddssats drift, barn 3-6 år	$12\,186\,935 / 126,61 = 96\,252$

Klage

Du kan klage på vedtaket . Hvis du vil klage, er fristen tre uker fra du har mottatt vedtaket. En klage må nevne hvilken endring du ønsker, og bør være skriftlig. Du bør også begrunne klagen. Du sender klagen til kommunen. Dersom vi ikke er enig i klagen din og ikke omgjør vedtaket full ut, vil vi sende klagen til fylkesmannen i fylket, som er endelig klageinstans.

Du har, men noen få unntak, rett til å se dokumentene i saken.

Du kan la en advokat eller en annen fullmektig bistå og representere deg på alle trinn i saken. En annen fullmektig kan være hvilken som helst myndig person eller en organisasjon som du er medlem av. Fullmektig som ikke er advokat må fremlegge skriftlig fullmakt.

Fristen for å klage på et enkeltvedtak er bestemt i forvaltningsloven § 29. Reglene for å se dokumenter i saken finner du i forvaltningsloven §§ 18 og 19. Forvaltningsloven § 12 sier at du kan bruke en fullmektig.

Fylkesmannen er klageinstans, jf. forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager jf. barnehageloven § 14, jf. § 9 a. Klagen sendes til kommunen for forberedende klagesaksbehandling.

Med helsing

Jorunn Nøttveit Moen
rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

agnes@knarvikbarnehage.no
Alversund Montessoribarnehage
Barnas Barnehage Hundvin
Barnas Barnehage Kløvheim
Knarvik barnehage
Leiknes barnehage
Natås barnehage
Nordhordland barnehage
Ostereidet FUS barnehage
Seim barnehage
Solhaugen barnehage
Trollskogen barnehage