

Container renseanlegg for vann fra byggegrop

- Vann fra byggegrop vil være overflatevann fra nedbør samt noe produksjonsvann i fbm. boring. Vannet vil kunne inneholde slam (fine steinpartikler blandet med vann)
- Vann fra byggegrop er ikke forurenset med olje etc.
- Prosjektet har i sin beredskapsplan krav om tilgjengelig absorbent på byggeplass som en del av sin beredskap mot uforutsette lekkasjer fra maskiner og utstyr
- Det rensede vannet fra container føres inn på anvist punkt på det kommunale overvannsanlegget i Kvassnesvegen. Punkt anvises av VA-avd. Lindås kommune

Valgt containertype kan avvike noe fra vedlagt skisse. Prinsipp vil være likt.



« Forrige

Teknisk info

937620 Sedimenteringscontainer m/fire kammere og oljeskiller

LxBxH: 6058x2436x1296 mm **Maks kap.:** 1000l/m

Volum: 13m³ **Vekt:** 2476kg

Containeren inneholder fire kammere, hvor det første fjerner bevegelsesenergien i vannet. Kammer nr. to og tre er sedimenteringskammere med en oljeadsorberende lense. Kammer fire er egnet som pumpekammer for pumpe med nivåstyring. Er det imidlertid fall fra containeren, behøves ikke pumpe. Da åpnes bare bunnpluggen og vannet kan renne fritt. Containeren kan settes i serie med flere.