



TERRENGPROFIL A-A

GRUNNARBEID:

UNDERSPRENGNING I SKJÆRING:

SKJÆRINGER IFM. SPRENGSTENSPYLLING UNDERSPRENGES TIL MINIMUM 0,15 M UNDER FUNDAMENTERINGSNIVA. SE NBI BLAD 511.101 OG 513.131.

UTLEGGING OG KOMPRIMERING:

STØRSTE STEINSTØRRELSE BØR VÆRE MINDRE ENN 2/3 AV LAGTYKKELSEN. STEINMASSER LEGGES UT OG KOMPRIMERES LAGVIS. HVERT LAG SKAL KOMPRIMERES FULLSTENDIG FØR NESTE LAG LEGGES UT. AVIK MELLOM HØVESTE OG LAVESTE PUNKT – FERDIG TOPPLATE < 20MM. TIL HØYDEJUSTERING OG UTJEVNING BENYTTES STEINMATERIALER MED STØRRELSE 2-60MM. SE NBI BLAD 513.131

SPRENGSTENSPYLLING:

HEINING SKAL VÆRE MINDRE ELLER LIK 1:1,5. FALL BORT FRA HUSVEGG MINIMUM 1:50 I EN BREDDRE PÅ 1M. SE NBI BLAD 513.131.

NATURSTENSMUR SE NBI BLAD 517.342.

SIKRINGSTILTAK:

NIVÅFORSKJELLER OVER 0,5 M SKAL HA SIKRINGSTILTAK (GJERDE). I STØRRE SKJÆRINGER HVOR DET KREVES SPESIELLE SIKRINGSTILTAK, SKAL UTF TA KONTAKT MED PRO – SOM SKAL GJENNOMFØRE BEFARING FØR DET GJØRES TILTAK. SE NBI BLAD 517.342 OG 311.135

NOTE!	ACCORDING TO INTERNATIONAL LAWS, THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARKOCONSULT AS. THE DRAWING CAN NOT BE USED, MADE PUBLIC OR HANDED OVER TO A THIRD PART WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT. ANY INFRINGEMENT WILL LEAD TO LEGAL PROCEEDINGS.
* PART OF DRAWING MAY NOT BE SHOWN IN SCALE	
* DO NOT TAKE MEASURES ON DRAWING	
* ONLY RELAY ON GIVE DIMENSIONS	

DATE/SIGN	30.11.18/PKT
DESCRIPTION	ENDRET HØGDEPLASSERING IHT. INNMÅLING
REVISION/DATE:	A/30.11.18
PROJECT NO.:	2014103
DRAWING NO.:	20714103A11
SCALE:	1:200
FORMAT:	A3
DRAWN:	LAH
DATE:	16.06.15
CHECKED:	PKT
DATE:	12.02.16

arkoconsult
 ARKOCONSULT AS, Postboks 103, 5291 Valesstf.
 Tel.: 56390003 – Fax.: 56191130 – Mob.: 93241511
 Mail: post@arkoconsult.no – Org.nr.: 997089782 MVA