



Hjelmås Vvs AS  
Torvhusmyrane 2  
5913 EIKANGERVÅG

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 18/2820 - 18/36456

Saksbehandlar:  
Linda Folkestad  
Linda.Folkestad@lindas.kommune.no

Dato:  
04.12.2018

## Svar på søknad om oljehaldig utsleppsvatn - GBnr 212/134 Eikanger Øvre

**Adresse byggeplass:** Torvhusmyrane 8, Eikanger øvre  
**Type bygg:** Næringsbygg  
**Type arbeid:** Tilkopling av oljeutskiljar til overvannsledning.

Teknisk drift syner til søknad om utslepp av oljehaldig avløpsvatn datert 18.09.2018 og berekningsgrunnlag sendt per e-post 04.12.18.

### Vedtak:

Teknisk drift vil gje løyve til påkopling av oljeutskiljar med nominell størrelse NS4 ved verkstedhall – Storemyra 257 – på følgjande vilkår:

- Løyve til påkopling av oljeutskiljar NS 10 vert gitt ut i frå innsendt berekningsgrunnlag.
- Berre godkjente vaskemidlar skal nyttast og bruken av desse skal avgrensast til eit minimum. Kommunen forventer at verksemda går i dialog med kjemikalieleverandør, eventuelt anna kompetanse på området, for å optimalisere bruken av vaskemidlar med tanke på lågare utslepp av uønskede substansar som blant anna olje.  
*Vi gjer merksam på at nokre vaskekjemikalier kan redusere utskiljaren sin reinsefunksjon.*
- Anlegg skal tømmast minimum 1 gong per år, og elles når det måtte være nødvendig for å overhalde krav til utslepp. Temperatur på utsleppsvatn skal ikkje overstige 45°C. Olje som vert hadle tilbake i anlegg vert rekna som farleg avgall og omfattast av forureiningsforskrifta kap 11. Farleg avfall.
- Det skal gjennomførast representative målingar for å dokumentere kvalitet av utslepp til leidningsnett. Før tømning av anlegg skal det tas 1 representativ prøve per år frå



prøvetakingskum/kontrollkum. Dersom vassprøve viser for høge verdier kan det verte krevd fleire prøver.

- Alle reiseanlegg volum skal reingjerast årleg. Driftskontroll og reingjering kan utførast i samband med tømning av anlegg.
- Det skal årleg sendast inn dokumentasjon på tømning, prøveanalyse og driftskontroll til kommunen. Dokumentasjonen skal være kommunen i hende seinast 1 februar påfølgjande år. Verksemda kan inngå avtale med tømmeroperatør om innsending av årsrapport til kommunen.
- Det skal, til ein kvar tid, ligge føre tømmeavtale mellom verksemden og godkjent tømmefirma. Kommunen skal ha kopi av denne avtalen. Dersom avtalen omfattar årsrapportering til kommunen, må dette komme klart frem av avtalen.

Vi gjer merksam på at tiltaket kan være søknadspliktig etter plan og bygningsloven.

*Det er med heimel i forurensningsforskriften kap 15 (fastsett med heimel i lov av 13.mars 1981 nr 6 om «vern mot forurensningar og om avfall» § 9, § 11 og §81, lov av 11. juni 1976 nr 79 om «kontroll med produkter og forbrukertjenester» §4) og «Standard abonnementsvilkår – Tekniske og Administrative bestemmelser» at Lindås kommune sett krav til utskiljaranlegg hos verksemdar som har utslipp av oljehaldig avlaupsvatn. Vedtak gitt med heimel i Standard abonnementsvilkår – Tekniske og Administrative bestemmelser følgjer privatrettslege regler og har difor ingen formell klagerett.*

Med helsing

Arne Helgesen  
Avdelingsleiar vatn og avløp

Linda Folkestad  
saksbehandlar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Kopi til:**

E39 Eiendom AS

c/o Hobby Boat AS 5913  
Øyna 1

EIKANGERVÅG

Peder Hagesæter

**Mottakarar:**

Hjelmås Vvs AS

Torvhusmyrane 2 5913

EIKANGERVÅG