NOTAT

Oppdragsgiver:	Krom Holding As
Oppdrag:	606498-01 – Reguleringsplan Alver, gnr. 137, bnr. 23. i Lindås
Dato:	27.03.2017
Skrevet av:	Ingri Dymbe Birkeland
Kvalitetskontroll:	Tor Andersson

ALVERFLATEN NÆRINGSOMRÅDE SØR - VA-RAMMEPLAN - TILLEGG

INNHOLD

1 Innleiing 1

2 Alternativ løysing 1

1 INNLEIING

I drøftingsmøte med Lindås kommune den 14. februar 2017 vart det, etter innspel frå teknisk eining, bestilt ei tilleggsutgreiing for VA-rammeplanen som skal sjå på tilkopling for spillvassleidning på sørvestsida av tomta, ved FV565 Alverflaten.

2 TILTAK FOR DET EKSISTERANDE NETTET

Det er opplyst av kommunen at det truleg er kapasitet på spillvassleidninga som går gjennom byggefeltet og til eit silanlegg ved sjøen.

3 ALTERNATIV LØYSING - FJELLBORING

Sidan det er bratt terreng mellom tomta og tilgjengeleg påkoplingspunkt er det sett på mogelegheiter for boring. På den måten kan ein også redusere ulempene ved å skulle krysse ein mykje trafikkert veg.

Riggen vert drive frå høgaste punkt. Dei første 100 metrane er det aktuelt med fjellboring med tverrsnitt tilpassa den planlagde Ø110 mm spillvassleidninga. Frå utslag fjellhull vert det bort med foringsrøyr til påkoplingspunktet i kum A. Riggen krev tilgang til vatn under arbeidet. Slamvatn frå boringa må handterast før påslepp.

Sjå teikning HB-002 for detaljar.