

Knarvik ungdomsskule - Vedlegg 1

Gjennomgang og vurdering

§	Forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular	Saksopplysningar	Vurdering
4	Ansvar Internkontroll	Etter tilsyn i 2017 sendte rektor (Olaf M. Hella) eit utfyllande IK-system.	Tilfredsstillande
5	Opplysnings- og informasjonsplikt	Rutinar for vernerundar. Info og samarbeid mellom skule og heim.	Tilfredsstillande
6	Krav om godkjenning	Skulen vart ikkje godkjent i januar 2018. Skulen måtte utbetre avvik og sende ny søknad.	Søknad motteke 27.11.18
7	Generelle krav	Lindås kommune v/eigedomssavd. har utarbeidd vedlikehaldsplan for skulen. Risikovurdering vert utført i samband med vernerunde.	Tilfredsstillande
9	Utforming og innreiing	<p>Inneareal: Skulen har teke i bruk tilleggsareal – Paviljong, som nå nyttast til spesialrom. Spesialrom på skulen er omgjort til klasserom. Dei største klasseromma har plass til maks 27 elevar. Det er pr. d.d. 14 klassar med gjennomsnitt 25 elevar i kvar klasse. Skulen har tilfredsstillande areal til 350 elevar. Det er 340 elevar ved skulen pr. d.d.</p> <p>Uteareal: Til 350 elevar bør det vere ca. 16 250 m² uteareal.</p> <p>Om uteareal (IS-1130/2003) < 100 elevar: ca. 5000 m² 100 – 300 elevar: 10 000 m² > 300 elevar: 15 000m² + 25 m² pr. elev over 300.</p> <p>Skulen har ifølgje vedlagte skisse ca. 10.000 m² rundt skulebygget. I tillegg er det ca. 7 000 m² (skog) attmed. Totalt ca. 17.000 m² med skog og grusbane.</p> <p>Vedlegg 2</p>	<p>Inneareal: Tilfredsstillande (for maks 350 elevar).</p> <p>Uteareal: Tilfredsstillande men må leggast til rette. Skulen har nok areal, men det er å merke seg at ca. 7000 m² (skogen) og grusbane like attmed ikkje er lagt til rette for elevane. Merknad 1: Skogen må leggast til rette for meir bruk, for å ta i vare elevanes fysiske aktivitet – Folkehelse. Det er viktig at området er oversiktleg, for å unngå uønska situasjonar (mobbing, røyking). Grusbane attmed må vere tilgjengeleg for elevane ved alle årstider.</p>

		<p>Trafikktryggleik er teke i varemed fartsdumper og fartsmålar.</p> <p>Universell utforming: Skulebygg er lagt til rette for personar med nedsett funksjonsevne.</p>	<p><u>Grunnlag for uteareal:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Vedlegg 2 Dersom det er avvik frå skisse, må det foretas ny vurdering av skulens uteareal. <p>Trafikktryggleik/parkering: Tilfredsstillande</p> <p>Universell utforming: Tilfredsstillande</p>
10	Moglegheit for aktivitet og kvile mv	Moglegheiter for fotball, og fleire turstier.	Tilfredsstillande
11	Måltid.	Her medbrakt mat. Handvask og sprit-dispenser.	Tilfredsstillande
12	Psykososiale forhold	Elevundersøkingar. Jobbar aktivt med psykososiale forhold. Rektor har eige postkasse for ev. hendingar/opplevingar, der elevar kan melde anonymt.	Tilfredsstillande
13	Reinhold og vedlikehald	Skulen har reinhaldsplan. Dagleg og hovudreingjering. Nøgd med reinhaldet. Kvar elev har sitt eige garderobeskåp. Årlege vernerundar vert utført saman med eigedom, verneombod og reinhaldar.	Tilfredsstillande
14	Sikkerheit og helsemessig beredskap	<p>Krise- og beredskapsplan: Skulen har krise- og beredskapsplan, men manglar kriseberedskap ved større hendingar.</p> <p>Risikokartlegging: Skulen nyttar sjekklister.</p> <p>Brann: Brannøvingar 2. g. pr. år.</p> <p>Avvikssystem: Skulen nyttar standard avvikssystem for Lindås kommune.</p>	<p>Merknad 2: Skulen må få på plass kriseberedskap for større hendingar (f.eks. ved skyteepisode).</p> <p>Tilfredsstillande</p> <p>Tilfredsstillande</p> <p>Tilfredsstillande</p>
15	Førstehjelp	<p>Førstehjelpsutstyr finnast på forkontor og spesialrom. Skulen har rutinar for påfylling.</p> <p>Førstehjelpskurs: Førstehjelpskurs hausten 2019. Samt livredningskurs for personar som har symjelære.</p>	<p>Tilfredsstillande</p> <p>Tilfredsstillande</p>

16	Tilrettelegging basert på opplysningar om helseforhold	Føresette informerer. Opplysningar frå tidlegare skulegang.	Tilfredsstillande
17	Smittevern	Rutinar frå Folkehelseinstituttet vert følgt.	Tilfredsstillande
18	Røyking	Er med i FRI- program. (Tobakksfri). Har om tema i undervisning.	Tilfredsstillande
19	Inneklima/luftkvalitet	Skulen har balansert ventilasjonsanlegg. Målingar utført tidlegare – OK Siste måling i 2017. Luftkvaliteten opplevast som god. Skulen har solavskjerming. Radonmåling utført i 2013 – OK.	Tilfredsstillande Tilfredsstillande Tilfredsstillande
20	Belysning	Opplevast som tilfredsstillande.	Tilfredsstillande
21	Lydforhold	Stort sett tilfredsstillande, men det opplevast mykje lyd/støy i gangareal i 2. et i nybygg. Lydlekkasje mellom to rom; mat og helse og arbeidsrom.	Merknad 3: Det må vurderast å montere støydempende mattar i gangareal i 2. etasje i nybygg. Tiltak for å redusere lydlekkasje mellom mat og helserom og arbeidsrom må vurderast.
22	Drikkevatt	Offentleg. Har vass-dispensar som nyttast mykje.	Tilfredsstillande
23	Sanitære forhold	Har tilfredsstillande tal toalett, og HC-toalett. Har lagt til rette for unisex-toalett.	Tilfredsstillande
24	Avfallshandtering	Skulen har kjeldesortering.	Tilfredsstillande