



TEGNFORKLARING

| Eksisterende | Prosjektert | Eksisterende | Prosjektert |
|-----------------------|---|--|-------------|
| | | | |
| Vannledning (VL) | Spiltvannsledning (SP) | Sandfangskum/hjelpesluk m/ristlokk (SF/HS) | |
| | | Sandfangskum/hjelpesluk m/kjeflesluk (SF/HS) | |
| Overvannsledning (OV) | | Sandfangskum/hjelpesluk m/kuppelrist (SF/HS) | |
| | | Brannhydrant (HY) | |
| Ledning utgår | Stakekum (S/O) | | |
| | Ministakekum (SP/OP mini) | | |
| | Vannledningskum m/brann- og stengeventil (V2) | | |
| | Vannledningskum (VP/V1/V3) | | |

MERKNAD

- V2 heves for kryssing over eks. ø250mm OV-ledning med ø110mm stikkledning. Eks. vannledning inn og ut av kum tilpasses.
- Kumbunn S2 skiftes fra rettlop til grenlop for nye tilkoblinger. Sidelop heves 300mm for kryssing over eks. ø250mm OV-ledning med ø110mm stikkledning.
- Kumbunn O2 skiftes fra rettlop til grenlop for nye tilkoblinger.
- SP-ledning klemres til fjellskjering frem til påkobling til eks. spiltvannsledning. Alternativt legges ledning i borehull frem til påkobling.
- Stikk for framtidig omlegging av eks. ledninger fra gnr 195 bnr 61 og 239.
- Stikk tilrettelagt for framtidig ledning til felt BFS7.
- Eksisterende vannledning tilpasses ny vannkum V1/V3 som tilknyttes ny brannhydrant. For V3 må kum også tilpasses plassering av ny fortauskant. Dersom nødvendig må hele kummen flyttes ut i veg. Se detaljtegning GH11.

| | | | | |
|--|------------------------|------------|-------|---------------------|
| ARBEIDSTEGNING | Rev. | 31.08.2018 | HF | V1, V3, HY1 og HY2. |
| | Dato | | Sign. | |
| | Oppdragsgiver | | | |
| | Fløssvika Utvikling AS | | | |
| | Prosjekt | | | |
| | Fløssvika boligfelt | | | |
| | Vann- og avløpsplan | | | |
| | Tegn. | Kontr. | Godk. | |
| | HF | THF | | |
| | Dato: | 29.06.2018 | | |
| Målestokk: | 1:500 | | | |
| Formater: | A1 | | | |
| Prosjektnr. | 18023 | | | |
| Tegningssnr. | GH01 | | | |
| | | | | |
| Kanalveien 5 5068 Bergen Tlf. 55 59 82 60 e-post: post@haugenvva.no | | | | |