

RAPPORTSKJEMA BIO-FLOW RENSEANLEGG.

Prosjektnummer	9113	Service dato:	28.08.2018
Kunde:	Skodvin Skule	Anleggstype:	40-3
G.nr./B.nr.	98 / 8	Antall reell pe:	
Adresse:	Skodvinvegen 1	Belastning:	8 m3/døgn
	5956 Hundvin	Høyde vannspeil:	1,4 m
E-mail	vaktmester@skodvinskule.no	Leveringsdato:	
Tlf.:	967 68 981	Igangkjørt:	
Kommune	Lindås	Serienr. kompressor:	18010T2211
Fylke	Hordaland	Type kompressor:	JDKS250
Membraner byttet:	28.08.2018	Maks. slamnivå før tømning:	
GSM-nummer:	94514073	Antall boenheter	
Prod.nr.		Serienr. skap:	

Pos.	Kontrollpunkt:		Pos.	Kontrollpunkt:	
1	Blåsemaskin (innstilt tid). Min.	10		Slamnivå (flytesl. + bunnslam)	20+25=45cm
	Timeteller	35925		Kammer 1 (Tank 1)	25cm
2	Resirkuleringspumpe. Sek.	OK		Kammer 2 (Tank 2)	10cm
	Timeteller	1245		Kammer 3 (Tank 3)	10cm
3	Bufferpumpe	35 sek		Buffer nivå %	50
	Timeteller	1751		Buffer nivå cm	55
4	Mengde			Siktedyp cm	30
5	Prøvetaker			Temperatur °C	14,9
6	Alarmlogg			Oksygeninnhold	0,08
7	Test GSM sender	OK		pH	7,8
8	Tatt vannprøver	Utløp	E.etterp.	Ortofosfat mg/l	>99
				Turbiditet	
9	Slamtømt dato			Nivå dos.tank v/ankomst	
10	Slamtømt m3			Nivå dos.tank. Etter service.	
11	Avlest trykk ved service	0,2		Forbruk i perioden	
	Utløpspumpe:			Dos.mengde. Sek. pr. syklus	
				Levert tilleggsutstyr	*

Service besøk:	Kommentarer:
	6 stk. membraner 750mm. 1 stk. blåsemaskin JDKS 250. Rød slange.
	Anlegget var litt grått og boblet litt lite.
	Byttet blåsemaskin - da ble det mye bedre.
	Byttet membraner.
	Testet alle andre funksjoner og funnet i orden.
	Ingen lukt. Klart vann ut av anlegget.

Service utført av: Arvid Trontveit.

Ipec Miljø as - Tollnes Industriområde - 4760 BIRKELAND - Tlf:37 27 75 00

S.01.3

ipecc@miljoe.as

Org nr: 935 235 618

www.miljoe.as

SERVICEAVTALE

Kunde:	Skodvin Skule v/ Vidar Gjerstad	Anlegg:	Bio-Flow 40-3
G.nr./ B.nr.	98 / 8	Personer	< 40
Adresse:	Nedre Skodvin, 5956 Vågseide, Skodvinvegen 7, 5956 Skodvin	Belastning:	8 m3/døgn
Faktura adresse:		Høyde vannspeil:	1,4 m
Tlf/kontaktperson	967 68 981	Leveringsdato:	
E-post:	vaktmester@skodvinskule.no	Prosjektnr. :	9-113
Kommune:	Lindås	Fylke:	Hordaland

Denne avtalen gjelder service på renseanlegget etter følgende betingelser:

Avtalt antall servicebesøk: 1 – 2 pr. år – i samsvar med kommunens krav.
Avtalt servicepris pr. år: Kr. 8.500,- + mva 2.125,- = 10.625,-

Ipec Miljø as plikter å gjennomføre ordinær service. Ved hvert besøk skal følgende kontrolleres/gjennomføres.

- Ettersyn av anleggets komponenter.
- Kontrollere alle funksjoner i nedgravde tanker og elektrisk utstyr.
- Kontrollere lufttilførselen til anlegget
- Kontrollere slamnivå og varsle kunden dersom det er behov for slamtømming. Kunden er selv ansvarlig for å bestille dette.
- Kontroll av kvalitet på utløpsvannet, samt biologi på fastfilmen. Foreta analyser (fosfor).
- Fylle ut serviceskjema
- Sende rapport til kommunen.

Driftsproblemer/feil.

Ved varsel fra eier om driftstans eller driftsproblemer skal Ipec Miljø as så snart som mulig utføre ekstraordinær service. Ekstraordinær service som følge av feil eller at brukerinstruksen ikke er fulgt, eller besøk som skyldes utenforstående hendelser som lynnedslag, oversvømmelse, frost, elektriske feil og driftsslitasje på deler, dekkes ikke av denne avtalen. Og belastes kunden etter anvendt tid, km og materiell.

Anleggseiers forpliktelser.


- Eier av anlegget plikter å overholde brukerinstruks og jevnlig kontrollere at anlegget er i drift samt etterfylle kjemikalier ved behov.
- Ved driftstans eller driftsproblemer straks å melde fra til Ipec Miljø as.
- Eier av anlegget gir Ipec Miljø tillatelse til å rapportere til kommunen.
- Etablere avtale om regelmessig slamtømming, dersom kommunen krever dette.
- Eier plikter å sørge for tilkomst til anlegget slik at service kan utføres (kumlokkene er fritt tilgjengelige, snøbrøyting, bomvei etc)
- Ved salg/fraflytting plikter anleggseier å sørge for at serviceavtalen blir overført til ny eier, og at Ipec Miljø as blir varslet.
- Slamtømming, kjemikalieforbruk og eventuell prøvetaking (hvis krav fra kommunen) belastes anleggseier.

Varighet/endringer og pris.

Denne avtalen gjelder så lenge myndighetene opprettholder sitt krav om serviceavtale. Dersom avtalen misligholdes av en av partene, kan avtalen heves med øyeblikkelig virkning. Kommunen vil da bli varslet om oppsigelse av avtalen. Prisen indeksreguleres hvert år i samsvar med SSBs byggekostnadsindeks for eneboliger, rørleggerarbeid i alt. Garanti: 1 år mot fabrikkasjonsfeil – for øvrig i henhold til kjøpsloven. Avtalen trer i kraft ved undertegnelse

Dato.....

Ipec Miljø as

Dato 31/5-18

Kjøpers underskrift.