

SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG

Arbeida på eigedomen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar	IVAR SKIPPERVOLD	Tlf.	916 07 350
Ansvarleg søker/utførande	Seim Bygg AS	Tlf.	56350980/93004156
Byggeplassadresse	NAPPANE	Gnr./bnr	129/14
Vegstrekning	TITLANDSVEGEN	Stad	NAPPANE
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan			
Ja <input type="checkbox"/> Namn på planen:		Nei <input checked="" type="checkbox"/> (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift).	
		(Søknaden vert handsama hjå Byggesak).	

Søknad om avkøyrslø

<input checked="" type="checkbox"/> Ny avkøyrslø	<input type="checkbox"/> Bustadeiningar antall ..stk
<input type="checkbox"/> Utvida bruk av eksisterande avkøyrslø	<input checked="" type="checkbox"/> Hytte antall 1 stk
<input type="checkbox"/> Flytting av eksisterande avkøyrslø	<input type="checkbox"/> Industri/Næring
<input type="checkbox"/> Stenging	<input type="checkbox"/> Driftsavkøyrslø
<input type="checkbox"/> Anna føremål	<input type="checkbox"/> Andre

Vedlegg

- Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrslø.

Signatur

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøyring er avklart.

Dato:	Tiltakshavar
24/9-2014	ANSVARLIG SØKER Toge Seim

Søknad motteke i Teknisk drift, Dato

- Uttale Søknad godkjent Søknad avslått

Merknader/vilkår

- Sikta ut frå avkøyrsla skal vere slik at busker, tre o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terreng eller plantar må ikkje kome høgare enn 0,5m over vegbana.
- Der avkøyrsla er til hinder for overvatn i veggroft, skal det leggst ned min. 200mm drensør. Røret skal vere køyresterkt og leggst slik at veggroft ikkje vert skada og at groftvatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærare offentleg veg enn 1m.
- Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå offentleg veg på 3cm.
- Vedlikehald av drensør og frisktfelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrsla skal i vegkant være min. 3,5m, på begge sider av avkøyrsla.
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i søknaden
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.
- Det skal være mogeleg å snu på eigen grunn.
-

Ansvarleg for drift av kommunale vegar Dato

sign.

..