

PROSJEKT: Fløsvikø Boligfelt
DIMENSJONERING AV SLAMAVSKILLER

 Dato: 25.01.2019

Antall boenheter

BKS3	4
BKS4	20
BFS7	7
BFS10	8
Eks. boliger	10
Totalt	48

1. SLAMAVSKILLER

Ant. boliger:	48 stk
Ant. PE/bolig:	3,2
Spes. tilrenning:	200 l/p/d
Slammengde	250 l/p/år
Klasse:	B
Oppholdstid:	9 t
Tømming av slam:	1 gang/år

Vannvolum:	11,52 m ³
Slamvolum:	38,4 m ³
Samlet våtvolum:	<u><u>49,92</u></u> m ³
