



Arkitekt Knut Willie Jacobsen  
Garvik  
5912 SEIM

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 19/229 - 19/6725

Saksbehandlar:  
Arne Helgesen  
HELA@lindas.kommune.no

Dato:  
28.02.2019

## Ikkje godkjent. Dispensasjonsøknad vedr. avstandskrav - gbnr 188/196 Gjervik ytre

Dette er eit tiltak som vi ikkje kan godkjenne.

- Avstandskrav til kommunal avløpsledning skal vera 4. meter. Det er mulig å gi dispensasjon til å plassere tiltak nærare enn 4. meter, men da må fundament for bygg ligge lavere enn bunn ledning. Men de vil ikkje bli gitt dispensasjon til plassering 0,5 m. fra ledning Det er ingenting i søknad som dokumenterer korleis ein har tenkt å gjæra dette.
- Mur er bygd oppå avløpsledning, dette blir det heller ikkje gitt dispensasjon til.
- Max overdekning av kommunal spillvannsledning er 2,5 m. Det er ikkje dokumentert i søknad, kor djupt spillvannsledning blir etter at mur er komt opp, og terreng er heva.
- Dersom deler av desse tiltaka skal kunne godkjennast, må det ein nøyaktig dokumentasjon til. Fundamentering, overdekning osv. Her ser eg også behov for ei synfaring på plassen, før ein eventuell ny søknad blir sendt inn.

Med helsing

Arne Helgesen  
avdelingsleiar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

### Kopi til:

Knut Bjørnevoll

### Mottakarar:

Arkitekt Knut Willie Jacobsen

Garvik

5912

SEIM

### Post

postmottak@lindas.kommune.no  
Dokumentsenteret  
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

### Kontakt

www.lindas.kommune.no  
Telefon +47 56 37 50 00  
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311  
Org.nr. 935 084 733



