

## Kostnadsoverslag kopibygging av åttæring frå Austfjorden 18.12.18

Oppmåling og dokumentasjon av gamlebåten, materialanalyse, byggemål, maler 30000

### Material

Kjøll , stamner og lot- krumvakse	25000
Bord	15000
Halsar rotasjonskløyvde	25000
Innved heilvaksne krøker	30000
Esinger og tofter	5000
keiper	6000
Saum heimesmidd og firkantrø, linoljebrent	25000
Si heimelaga etter originalen	5000
Tjære, rå linolje , primer, bunnstoff	5000
<b>Totalt material</b>	<b>141000</b>

### Arbeid bygging

Rigg til bygging	2500
Kjøll og reisingar med kaning i eik	30000
Felling og tilhogging av halsar	40000
Bording	100000
Felling innved og nagling	60000
Esing og keiper	30000
Tilfar, årer, tofter, tiljer, ausekar	65000
Overflatearbeid slutt puss, priming, stoffing, tjærebreding	30000
<b>Totalt arbeid</b>	<b>357500</b>

### Segl og rigg

Råsegl lin makinsydde baner 14M2	26250
Emne Mast , ror , rakke	15000
Tauverk rigg og fortøyning handlaga naturmaterialer, riggearbeid	10000
Ror og riggbeslag heimesmidd linoljebrent	15000
Lage Mast, ror, riggearbeid	33500
<b>Totalt</b>	<b>99750</b>

**Totalkostnad inkl mva. 628250**